

Przedmiar robót Nr 2

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - wschód - drogi gminne w miejscowości: Zgoda, Sobiecin, Koniaczów, Surochów, Makowisko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-05-12

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu grysów i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remonter ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x2=240, 2 zestawy, 1 zestaw = 9 ton*2 = 18 t.)	zestaw	2
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4-8 cm (wyciecie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypianie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Koniaków	6,00*1,50*1+1,60*1,20*2+2,50*2,50*1	19,090000	
	Makowisko	1,60*1,80*3+0,80*1,20*3+3,00*1,50*1+1,50*1,70*4	26,220000	
	Surochów	1,20*1,20*4	5,760000	
	Sobiecin	1,60*1,20*2+1,40*1,20*2+8,00*4,00*1	39,200000	
	Zgoda	2,00*2,00*1+3,00*3,00*1+2,20*1,20*3	20,920000	
		RAZEM:	111,190000 m2	111,19