


Zestawienie elementów montażowych w studni elektroizorowanej S.E.		szuki
1. Obejma siodłowa HAWLE 110-2"		4
2. Nypel 2"		8
3. Zawór elektromagnetyczny JCV 2"		4
4. Trójnik PCV 63-32-63		4
5. Zawór kulowy PCV 32mm		4
6. Redukcja PCV 63-90mm		4
7. Tuleja Kohierzowa PCV 75mm z Kohierzem		3
8. Tuleja Kohierzowa PE 75mm z Kohierzem		3
9. Rura PE 75mm		3
10. Przejście szczelne 75mm		3
11. Zasklepka PE 110mm		1
12. Zasuwka Kohierzowa DN 100 HAWLE		1
13. Tuleja Kohierzowa PE 110mm z Kohierzem		2
14. Zawór kulowy 3/4" M-F		2
15. Złączka GEKA 3/4"M		2
16. Obejma Siodłowa HAWLE 110-3/4"		2
17. Obejma Siodłowa HAWLE 110-1"		1
18. Zawór kulowy 1" M-F		1
19. Zawór odpowietrzający 1" M		1
20. Kołano PE 110-110mm		1
21. Śrubunek mosiężny 2" F-F		3
22. Redukcja PE 160-110		1
23. Trójnik PE 160-160-160mm		1
24. Studnia betonowa z pokrywą Ø 1500mm h=1,5m		1
25. Stopnie włazowe		1kpl.
26. Podsyпка z piasku 15cm		1
27. Rura PE 110		1odc.



BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ		
INWESTOR	NADLEŚNICTWO ELK MROZY WIELKIE 21; 19-300 ELK		
ADRES INWESTYCJI	BUDOWA DESZCZOWNI STAŁEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWOMA ZBIORNIKAMI WODY ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA SZKÓŁCE LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MROZY		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI	PODPIS
SANITARNA PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. ARTUR HERMAN	Instalacyjno-tytułowa KUP/0182/PWBS/15	
SANITARNA SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF NOWAK	Instalacyjno-tytułowa KUP/0075/PWOS/15	
NAZWA RYSUNKU			
SKALA 1:50			
DATA OPRAC. PAŹDZIERNIK 2022r			
NR RYS. 5/S			

Schemat podłączenia zaworów	
elektromagnetycznych w studniach DN 1500	