



**ART-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ARTUR KURPIEL**

ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 Zielona Góra

tel. **600 15 65 74**; e-mail: [art-projekt@wp.eu](mailto:art-projekt@wp.eu)

REGON: **081076201**, NIP: **699-170-79-32**

---

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **BRANŻA DROGOWA**

### **OBIEKT:**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
NA DZIAŁKACH NR EWID. 18, 29, 187  
W M. PRZEŚLICE, GMINA TORZYM  
W OBRĘBIE DZIAŁEK NR 18, 29, 187  
OBRĘB EWID. NR 0071 PRZEŚLICE**

Kod główny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

**I Grupa robót kod CPV 45100000-8** Przygotowanie terenu pod budowę

**II Grupa robót kod CPV 45200000-9** Roboty w zakresie inżynierii lądowej

### **INWESTOR:**

GINA TORZYM

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Opracował:

mgr inż. Artur Kurpiel

kwiecień 2023 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 18, 29, 187  
W M. PRZEŚLICE GMINA TORZYM

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>			
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,28
1.2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm o z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	193,05
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdów z kamienia polnego [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m <sup>2</sup>	1173
1.4		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	22
1.5		D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	6,0
1.6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	15
1.7		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>3</sup>	6,0
1.8		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m <sup>2</sup>	68
1.9		D-01.02.04	Rozebranie istn. muru kamiennego wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	4,5
1.10		D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	1,0
1.11		D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	1,0
2	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8</b>			
2.1		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 15 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	77,0
3	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>			
3.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>2</sup>	2345
3.2		D-04.03.01a	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m <sup>2</sup>	2102
3.3		D-04.03.01a	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m <sup>2</sup>	1742
3.4		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (bitumicznych)	m <sup>2</sup>	1742
3.5		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (niebitumicznych)	m <sup>2</sup>	2102
3.6		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnię i zjazdy) o głębokości 54cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	2345

3.7		D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o C1,5/2 $\leq$ 4,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm.	m <sup>2</sup>	2345
3.8		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. chodnik] grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	19
3.9		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnia i zjazdu] grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>3</sup>	2102
4	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>			
4.1		D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S [proj. jezdnia i zjazdu], grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1646
4.2		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W [proj. jezdnia i zjazdu], grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m <sup>2</sup>	1742
4.3		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk (holland) [proj. zjazdu] gr. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	143
4.4		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk (holland) [proj. chodnik] gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	19
5	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45400000-1</b>			
5.1		D-06.03.01a	Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa łamanego C90/3 - gr .20cm	m <sup>2</sup>	511
6	<b>D-07.00.00</b>	<b>ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>			
6.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków prostych z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm,	szt.	1,00
6.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	2,00
6.3		D-07.02.01	Montaż tablicy T-0 "Nie dotyczy poj. rolniczych"	szt.	1,00
7	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0</b>			
7.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (wystających 10cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku).	m	9,0
7.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (wystający 2cm)	m	106
7.3		D-08.03.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 10x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15.	m	72
7.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15.	m	11
8	<b>D-09.01.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45233000-9</b>			
8.1		D-09.01.01	Humusowanie terenów zieleni warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem nawozów sztucznych i preparatów odchwaszczających i siewem nasion traw niskich.	m <sup>2</sup>	729