

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dachu garaży		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 401/545/5	Demontaż rur spustowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0+2,50		5,50
		RAZEM:		5,50
			m	5,50
1.2	KNRW 401/545/4	Demontaż rynien	m	8,50
1.3	KNRW 401/545/7	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ogniomur 3,0*0,50		1,50
		pas nadrynnowy 8,0*0,25		2,00
		RAZEM:		3,50
			m2	3,50
1.4	KNRW 401/518/4	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,0*3,0+4,0*5,0		35,00
		RAZEM:		35,00
			m2	35,00
1.5	KNRW 401/518/5	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa	m2	35,00
1.6	KNRW 401/418/1	Częściowa wymiana deskowania dachu, deski na styk		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50*4,0		14,00
		RAZEM:		14,00
			m2	14,00
1.7	KNRW 202/409/6	Wiatrownica, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,50*0,20*0,025		0,03
		RAZEM:		0,03
			m3	0,03
1.8	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	35,00
1.9	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm (pas nadrynnowy)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,0*0,25		2,25
		RAZEM:		2,25
			m2	2,25
1.10	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm (ogniomur i pas łączący z sąsiednim budynkiem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*0,75+20,0*0,35		9,25
		RAZEM:		9,25
			m2	9,25
1.11	KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi:125·mm	m	9,00
1.12	KNRW 202/524/3	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe	szt	2,00
1.13	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi-110·mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,50*2+2,0		7,00
		RAZEM:		7,00
			m	7,00
1.14	KNP 2/806/3 (2)	Elementy dodatkowe rur spustowych, montaż kolanek	szt	2,00
1.15	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i opłata za wysypisko	kpl	1,00