

Przedmiar robót

Obiekt	AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej w Trzebieradzu gm. Świerzno
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Kod CPV	CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	m. Trzebieradz, dz. nr 91, 115/1, obr. Trzebieradz , gm. Świerzno
Inwestor	Gmina Świerzno
Biuro kosztorysowe	B&B projekt Tomasz Bielecki

Sporządził	Tomasz Bielecki
Sprawdził	TOMASZ BIELECKI

Gryfice, 9 czerwca 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej w Trzebieradzu gm. Świerżno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - wraz z obsługą geodezyjną budowy oraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej	km	0,337
2	KNNR 6 0801/02		Rozebranie nawierzchni z kruszywa na całości robót - 50% powierzchni	m2	1.100
3	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	8
4	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	7
5	KNR 2-31 1406/05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	4
PODBUDOWA					
6	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - jezdnie , wraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę.		
			1354	m2	1.354
			razem	m2	1.354
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę.- zjazdy		
			zjazdy 190,50	m2	190,5
			razem	m2	190,5
8	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
			1354+190,5	m2	1.544,5
			razem	m2	1.544,5
9	KNNR 6 0106/06		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - jezdnie		
			1354	m2	1.354
			razem	m2	1.354
10	KNNR 6 0106/05		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - zjazdy		
			190,50	m2	190,5
			razem	m2	190,5
11	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnie		
			1354	m2	1.354
			razem	m2	1.354
12	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - zjazdy		
			190,50	m2	190,5
			razem	m2	190,5
KRAWĘŻNIKI					
13	KNNR 6 0403/03		Oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
			861,50	m	861,5
			razem	m	861,5
NAWIERZCHNIA					
14	KNNR 6 0502/03		Jezdnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor szary)	m2	1.354
15	KNNR 6 0502/03		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor grafit)		
			190,50	m2	190,5
			razem	m2	190,5
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
16	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			502	m2	502
			razem	m2	502
17	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	502
OZNAKOWANIE - zgodnie z projektem zmiany stałej orgaizacji ruchu					

Tabela przedmiaru robót

AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej w Trzebieradzu gm. Świeržno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	Kalkulacja indywidualna		Oznakowanie zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu	kpl	1