

## Przedmiar

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty budowlan- konserwatorskie</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie - cokół ceglany	m2	10,9
2	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie - Figura kamienna	m2	4,58
<b>4 Roboty budowlane</b>				
3	KNR 19-01 0106/02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	2,4
4	KNR 2-31 0802/01	Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	2,4
5	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,5
6	KNR 2-31 0404/04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7
7	KNR 19-01 0108/02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m głębokości do 1,0m wykonywane na zewnątrz budynku, w gruntach suchych kategorii III	m3	2,45
8	KNR 19-01 0610/03	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z szerokiej folii kubelkowej	m2	0,49
9	KNR 19-01 0115/02	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii III	m3	2,45
10	KNR 2-31 0202/03	Górna warstwa podbudowy o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2,5

  
 Dyplomowany konserwator  
 Dziel Sztuki  
 mgr Rafał Solski  
 tel. 884 078 968