

**Wykonawcy  
w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

*Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzestewko”.*

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zmian.), wyjaśniam, co następuje:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej: rysunków wykonawczych ław i stóp fundamentowych, wieńca, słupów, trzpieni i podciągów oraz płyty stropowej wraz z zestawieniem zbrojenia.

Odp.: W projekcie są zawarte szczegółowe obliczenia i dokładny opis wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wykonano pięć przekrojów poprzecznych aby pokazać jak najwięcej detali. W obliczeniach znajdują się schematy z podanymi wymiarami osiowymi, przekroje np. belek i słupów żelbetowych z pokazanym i opisanym rozmieszczeniem zbrojenia. Prostych elementów jak np. zbrojenie wieńca składających się z czterech prętów i strzemiona nie wykonywano, natomiast zawarto czółowy opis wg którego będzie można bez problemu wykonać taki element. Zestawienia materiałów są wykonane w przedmiarze robót.

2. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej: rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej dachu oraz wieży wraz z zestawieniem stali.

Odp.: j.w.

3. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej: opinii geotechnicznej.

Odp.: Opinia geotechniczna zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego.

4. W projekcie opisano układ warstw C3, w którym występuje konstrukcja szkieletowa drewniana. Proszę o wskazanie, w którym miejscu występuje, o załączenie rysunku wykonawczego konstrukcji drewnianej oraz o wprowadzenie ewentualnej korekty w przedmiarze robót.

Odp.: Jest to warstwa na uskoku dachów (skos). Poprawiono oznaczenie warstw na przekrojach A-Ai B-B. Konstrukcja szkieletowa to ruszt z kantówek 18x8 cm w rozstawie co 80 cm. Nie jest konieczne wykonanie rysunku wykonawczego. Rysunki zamieszczono na stronie Zamawiającego.

W przedmiarze dodano POZ. nr 53-57.

5.Zgodnie z projektem (rys. 1-3) elewacja ma być wykonana z zastosowaniem trzech rodzajów płyt elewacyjnych: panel PD 510, panel PS 155 oraz płyta kompozytowa EI-K1. W przedmiarze nie uwzględniono trzech różnych rodzajów płyt. Proszę o korektę przedmiaru robót.

Odp.:W przedmiarze dodano POZ. nr 103-105

6.Proszę o potwierdzenie, że drzwi D7 mają zostać wykonane jako aluminiowe, jeśli tak, to w jakim kolorze. Nie ma możliwości wykonania drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem, jako drzwi z wypełnieniem płytą otworową.

Odp. Drzwi aluminiowe, kolor jak drzwi Dz3.

7.Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy rysunek paneli kompozytowych EL-K1. Taki rysunek (ze wszystkimi wymiarami oraz z szczegółami montażowymi) jest niezbędny do rzetelnej wyceny.

Odp.: Panele jako zadaszenie nad wejściem głównym są zamontowane równo z górną krawędzią stolarki okiennej, wymiary poprzeczne pokazano na rzucie dachu. Projekt wykonawczy nie był przedmiotem zamówienia.

8.Proszę o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie obejmuje dostawy i montażu żadnych elementów wyposażenia.

Odp.: Zakres postępowania nie obejmuje wyposażenia budynku.

9.W przedmiarze nie ujęto wykonania fragmentu elewacji zgodnie z układem warstw A3 (widoczne na przekroju B-B). Proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: na przekroju B-B oznaczenie warstwy A3 było błędne. Poprawne to C3 – korektę wykonano w odpowiedzi na pytanie 4.

10.Według załączonego przedmiaru, w części pomieszczeń występuje posadzka z paneli podłogowych, jednak wg projektu nigdzie nie występują panele podłogowe. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: wykonano korektę przedmiarów. POZ. 76.

11.W przedmiarze ujęto wykonanie posadzki z żywicy w garażu, wieży i magazynie. Wg projektu w garażu i magazynie występuje posadzka betonowa (bez żywicy) natomiast w pom. wieży – kostka brukowa. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: w kolejnej pozycji (po posadzce) jest utwardzenie żywicą epoksydową i piaskiem kwarcowym. Dla lepszej czytelności zmieniono na dwie osobne pozycje POZ. 80 i POZ. 81. Kostkę brukową w wieży dodano w POZ. 82-85.

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Ciszak  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Dawid Kuźniak  
Główny specjalista ds. budownictwa inwestycyjnego