

STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA FRONTOWA – WSCHODNIA




ELEWACJA BOCZNA – POŁUDNIOWA

- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- DETAL ARCHYTEKTONICZNY I SZTUKATORSKI, PROFILOWANIA, OPASKI OKIENNE, GZYMSY, BONIOWANIE
- SZPACHLÓWKA MINERALNA ZATARTA NA GŁADKO;
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/24 (78),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- TYNKI MINERALNE ŚCIAN DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm;
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/02 (60),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU - TYNKI MINERALNE COKÓŁ, ZATARTE NA GŁADKO ZIARNO 1-1,5mm; KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/32 (47),

1. ZABIEGI KONSERWATORSKIE DETALU KAMIENNEGO PIASKOWIEC – BAZY KOLUMN ORAZ STOPNI WEJŚCIOWYCH GRANITOWYCH
2. SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
3. REMONT LUB WYMIANA DRZWI (WEJSCIA BOCZNE)
4. REMONT / WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI
5. LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK I KRATEK INSTALACYJNYCH
6. REMONT / WYMIANA SZYDÓW NA ELEWACJI
7. REMONT / WYMIANA KRAT OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

PROJEKT



ELEWACJA FRONTOWA – WSCHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – POŁUDNIOWA

OPRACOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ: IKS PROJEKT Opłotki 6, 63-200 Jarocin, mgr inż. Marian Matuszak

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT ELEWACJI PAŁACU W KOŁACZKOWIE			
	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie pl. Wł.Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16			
JEJNOŚCIA PROJEKTOWA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Piotr Staszewski	UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 40/MP/05/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ OD PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	15.11.2023	
	mgr arch. Sławomir Ambroziewicz	UPRAWNIENIA NR 505/PW/19 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.11.2023	
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJE WSCHODNIA I POŁUDNIOWA			NR RYS.
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
architektura	PAB	-	11.2023	1: 100
				STRONA
				A01