




Zbrojenie fundamentu ogrodzenia (odcinek BCDE)
-skala 1:50-



ZESTAWIENIE STALI (ODCINEK BCDE) :				
	SREDNICA	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
	A-IIIIN	cm	szt.	#12
NR1	#12	1030	6	61,80
NR2	#12	1187	4	47,48
NR3	#12	1154	6	68,24
NR4	#12	1175	6	70,50
NR5	#12	1200	6	72,00
NR6	#12	173	6	10,38
NR7	#12	901	2	18,02
NR8	#12	129	2	2,58
NR9	#12	194	235	455,90
NR10	#12	124	6	7,44
DŁUGOŚĆ WG ŚREDNIC [m]				815,34
MASA 1m PRĘTA [kg/m]				0,888
MASA WG ŚREDNIC [kg]				724,02
MASA ŁĄCZNA [kg]				724,02

Klasa ekspozycji XC2
Beton fundamentu C20/25
Beton architektoniczny cokołu C30/37
Otulina fundamentów 5cm
Stal # - AIIIIN - RB500W



 ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz SOKÓŁKA : ul.Witosa 85, 16-100 Sokółka BIAŁYSTOK : ul.Kraszewskiego 22a lok.65, 15-025 Białystok www.ateliersklimowicz.pl, e-mail:biuro@ateliersklimowicz.pl, tel:605 88 55 58			
PROJEKT TECHNICZNY			
Temat	Budowa ogrodzenia zew wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia wew.		
Adres inwestycji	ul.Złota 4, 15-016 Białystok, działki nr 420/5, jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok, obręb ewidencyjny:0017 Bojary		
Inwestor	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4, 15-016 Białystok,		
Nazwa rysunku	ZBROJENIE FUNDAMENTU OGRODZENIA (ODCINEK BCDE)		
Branża projektowa	imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	
Projektant br.konstrukcja	mgr inż. Anna Łubko	PDL/0001/PWOK/11 konstrukcyjna	
Sprawdził br.konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	PDL/0008/PWOK/10 konstrukcyjna	
skala 1-50	data 2023.08.18	format.rys. 297x1235	Nr.rys. K/2