




BUDYNEK GOSPODARCZY
ZIELONA GÓRA,
UL. GEN. J. SOWIŃSKIEGO NR 1 - 1a



1 NOWA ŚCIANA GR. 25CM NA FUNDAMENCIE F-1

UWAGA:

- Beton C 20/25;
- Wieńce wykonać po wszystkich ścianach konstrukcyjnych oraz przenikające przez podciągi;
- Pręty wieńców należy wykonać jako przenikające przez podciągi;
- Beton zagęszczać mechanicznie;
- Wytyki trzpieni wykonywać na min. 1,0 m;
- Łączenie ścian z istniejącymi wykonywać za pomocą strzępi min. 6cm;
- Ścianę grubości 12cm zbroić 2x ϕ 8 w co drugiej warstwie i kotwić w istniejących filarach;
- Uszkodzone filary należy przemurować;
- Uszkodzone ściany należy przemurować.

BUDYNEK GOSPODARCZY DO REMONTU
RZUT PRZYZIEMIA - KONSTRUKCJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA" 66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCHŁA - HENRYKA ŁASAKA 1			
Nazwa i adres:	BUDYNEK GOSPODARCZY ZIELONA GÓRA, UL. SOWIŃSKIEGO NR 1 - 1a		
Tytuł rysunku:	BUDYNEK GOSPODARCZY DO REMONTU RZUT PRZYZIEMIA - KONSTRUKCJA		
Projektant:	inż. PRZEMYSŁAW ŻOŁKOŚ	Upr. LBS/0009/PBKb/18 DO PROJ. KONSTRUKCJI BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania:	09. 2023 r.	Skala: 1 : 50	Nr rys. K1