

Przedmiar robót

Obiekt Daszki zlokalizowane przy bulwarze rzeki Netta przy ul. Rybackiej, Portowej, Zarzecze
Zamawiający Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Tabela przedmiaru robót

Daszki zlokalizowane przy bulwarze rzeki Netta przy ul. Rybackiej, Portowej, Zarzecze

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Wykonanie naprawy elementów konstrukcji drewnianej daszków z wymianą poszycia dachowego zlokalizowanych przy bulwarze rzeki Netta przy ul. Rybackiej, Portowej, Zarzecze		
1	KNR 4-01 0521/03		Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym	m2	230,1
2	KNR 4-01 0610/03 analogia		Oczyszczanie konstrukcji przez ręczne szlifowanie powierzchni drewnianych	m2	73,06
3	KNR 4-01 0401/02 analogia		Wzmocnienie konstrukcji - dodatkowe belki drewniane 12x12 cm przy podstawie słupa - 4 belki na 1 daszek	m	53,04
4	KNR 4-01 0414/11		Wymiana desek czołowych (wiatrownic) - wymiar pojedynczej wiatrownicy 1,4m x 0,12m	m	72,8
5	KNR 4-01 0628/06		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków	m2	106,99
6	KNR 4-01 0410/02 analogia		Wymiana deskowania połączenia dachowej	m2	230,1
7	KNR 0-15 0518/04		Pokrycie dachów o nachyleniu powyżej 60 stopni dachówką bitumiczną zgrzewalną	m2	230,1