

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1 d.1	KNNR 5 1403-08	Demontaż istn. słupa SN nr 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa słupa SN			
2 d.2	KNNR 5 1403-03	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - słupy pojedyncze z żerdziami 13,5m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.2	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.2	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace dodatkowe			
5 d.3		Inne koszty nie ujęte w kosztorysie ale niezbędne do wykonania inwestycji zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obsługi geodezyjnej, wyłączenia, zapewnienia zasilania istniejącym odbiorcą oraz zajęcia pasa drogowego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Nadzór nad pracami archeologicznymi oraz zapewnienie agregatów prądotwórczych przy pracach przełączeniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000