

Załącznik nr 1 do umowy nr/...../2022 z dnia r.

Szczegółowy opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy
(sala nr 107 w Budynku nr 4 przy ul. Wrzesińskiej 43-55 w Gnieźnie)

1. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i strukturalnych, kanałów PVC, rozdzielnic elektrycznej i szafki RACK, oraz wyposażenia wraz z utylizacją.
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem hermetycznej rozdzielnic z aparatami wyposażenia. Instalacja gniazd DATA w chowanych blatowych puszkach uchylnych
3. Wykonanie nowej instalacji strukturalnej IT w kategorii 6A , montaż gniazd RJ 45 w chowanych blatowych puszkach uchylnych. Montaż szafy RACK 19” 27U 800x600 wraz z wyposażeniem + UPS 900 VA.
4. Wykonanie instalacji światłowodowej z serwerowni Budynku nr 4 do Sali 107 (w Budynku nr 4).
5. Montaż nowych sufitowych lamp led typu panel odpowiednik oprawy rastrowej – 12 szt.
6. Instalacje prowadzone pod blatami do stanowisk w elementach osłonowych – 18 stanowisk (na jedno stanowisko 2 x gniazda DATA, 2x gniazdo RJ 45 kat. 6.
7. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
8. Lokalizacja i montaż poszczególnych elementów uzgodniona wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego.
9. Stoły zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, montażu i instalacji nowego sprzętu zgodnego z obowiązującymi przepisami.
11. Gwarancja 12 miesięcy na wykonaną pracę i sprzęt.
12. Reakcja serwisu 48 godzin (dni robocze) od zgłoszenia mailowego.
13. Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji prac zbieżnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.
14. Minimum 2 prace o wartości co najmniej 25 tys. złotych każda z nich, o przedmiocie zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, na przestrzeni 4 lat.
15. Termin wykonania 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.