

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.01.2023

Załącznik nr 12 do SWZ

Spis budynków do rozbiórki

Budynek warsztatowy. Dział techniczny

Inwentaryzowany budynek warsztatowy jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek wzniesiony został metodą tradycyjną w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Dach wykonano w konstrukcji żelbetowej.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- wodno-kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskiej
- elektryczną
- ciepłej wody użytkowej podłączoną do sieci miejskiej
- wentylacji grawitacyjnej
- telefoniczną
- deszczową z odprowadzeniem wody na grunt.

Gabaryty budynku:

Długość - 25,51 m

Szerokość - 10,09 m

Powierzchnia użytkowa Pu:

- parter 155,14 m²

Razem: 155,14 m²

Powierzchnia zabudowy 195,24 m²

Powierzchnia całkowita

- parter 195,24 m²

Razem: 195,24 m²

Kubatura brutto: 656,01 m³

Budynek Magazynowy przy budynku warsztatowym

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Ściany – elementy żelbetowe ogrodzeniowe, blacha trapezowa. Dach pokryty blachą trapezową. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy – 18,00 m²

Budynek garażu/agregatorowni

Budynek garażu jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek wzniesiony został metodą tradycyjną w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Dach wykonano w konstrukcji żelbetowej.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- elektryczną
- deszczową z odprowadzeniem wody na grunt.

Gabaryty budynku:

Długość - 9,80 m

Szerokość - 5,05 m

Powierzchnia użytkowa Pu:

- parter 34,76 m²

Razem: 34,76 m²

Powierzchnia zabudowy 49,49 m²

Powierzchnia całkowita

- parter 49,49 m²

Razem: 49,49 m²

Kubatura brutto: 163,32 m³

Budynek garażu i magazynu

Ławy fundamentowe betonowe, ściany fundamentowe wykonane z betonu. Ściany budynku wykonane z bloków betonowych murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej. Strop nad budynkiem żelbetowy monolityczny. Wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy 66,00 m²

Kubatura brutto: 192,00 m³

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Z budynków należy zdemontować zainstalowane tam oświetlenie i kamery. Sprzęt nie może być uszkodzony. Po jego demontażu należy go przekazać zamawiającemu.

Wycinka drzew

Gatunek	Obwód pnia na wys. 5 cm
Dąb	190 cm
Klon	226 cm
Klon	180 cm
Kasztanowiec	184 cm
Świerk	73 cm
Lipa	192 cm
Bez	50 cm