



LEGENDA:

Szczegóły A



Szczegóły B



1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, śr. gr. 4 cm
4	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
5	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 10 cm
6	podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, gr. 20 cm
7	w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 10 cm
8	przepust PEHD SN8 Ø300 mm wraz z ścianką czołową bet. prefabrykowaną

Jednostka projektowa:		<div></div> <div>Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com</div>	
Zamawiający:		<div></div> <div>Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 63-440 Raszków</div>	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w miejscowości Bieganin			
Branża:			
Drogową			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierijnej drogowej bez ograniczeń WK/P/0290/POOD/21	
Data:	Zlecenie nr:	Nr rys:	
marzec 2023r.	4/2023 z dnia 06.02.2023r.	4.0	