

2/2022TP

Chojnice, 27.09.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt.2 na dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zgodnie z Państwa odpowiedzią na pytanie nr 2 należy przyjąć 238 szt. czujek optycznych. W Projekcie Wykonawczym Budynek Internatu SSP przewiduje montaż 141 szt. Prosimy o załączenie dokumentacji na pozostałe 97 szt. oraz wskazanie modelu i producenta istniejących gniazd.

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z zał. nr 12 Budynek Internatu DSR -

"W kompleksie obiektów Schroniska dla Nieletnich zamontowany jest System Sygnalizacji Pożaru (budynek szkoły oraz budynek administracyjny). Centrala p.poż. POLON 4200 zainstalowana została w budynku portierni. Przewody z obiektów doprowadzone są kanalizacją kablową." "Zgodnie z projektem wykonanym w 2018 roku należało wymienić centralę SSP w budynku portierni oraz wykonać system SSP w budynku internatu. Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany do ww. projektu."

Istniejące gniazda w budynku szkoły - G-40 prod. Polon-Alfa.

Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji elektronicznej istniejącego systemu w budynku szkoły. Należy wymienić istniejące czujki na kompatybilne z istniejącymi gniazdami lub zainstalować nowe gniazda wraz z czujkami (w zależności od zaproponowanego w ofercie systemu).

Pytanie 2

Zgodnie z Państwa odpowiedzią na pytanie nr 4 należy przyjąć 42 szt. sygnalizatorów wewnętrznych. Projekt Wykonawczy budynek administracyjny DSR przewiduje głośniki wewnętrzne, których zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 nie należy przyjmować do wyceny, więc dlaczego ten projekt została załączony? W projekcie wykonawczym budynek szkoły DSR należy zamontować 15 szt. sygnalizatorów, a w projekcie wykonawczym budynek internatu DSR 23 szt., co razem daje 38 szt. Prosimy o załączenie projektu na 4 szt. sygnalizatorów. Co więcej w Projekcie wykonawczym budynek internatu SSP zaprojektowano kolejne 19 szt. sygnalizatorów pętlowych - z dokumentacji wychodzi, że w samym budynku internatu należy zamontować aż 42 szt. sygnalizatorów! Prosimy o określenie, w których budynkach należy zamontować sygnalizatory.

Odpowiedź na pytanie 2

Należy przyjąć montaż 42 szt. sygnalizatorów zgodnie z poprzednimi wyjaśnieniami.

W projekcie wykonawczym budynek administracyjny omyłkowo zamieszczono rysunki z błędną legendą. Zamiast głośnika należy przyjąć sygnalizator.

Pytanie 3

Zgodnie z udzieloną przez Państwa odpowiedzią na pytanie nr 9 prosimy o załączenie dokumentacji na zakres wskazany w poz. od 22 do 30 przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z zał. nr 12 Budynek Internatu DSR -

"Należy wymienić centralę SSP w budynku portierni na centralę o odpowiedniej objętości. W budynku internatu, w miejscu TSR należy zamontować drugi węzeł centrali. Połączenie pomiędzy budynkami wykonać kablem światłowodowym układanym w istniejącej kanalizacji kablowej."

Pozycje przedmiaru nr 20 do 30 wskazują konieczność wykonania połączeń pomiędzy budynkami oraz w budynkach i należy je wykonać zgodnie z ilościami z załączonego przedmiaru.

Pytanie 4

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zapisy par. 1 projektu umowy prosimy o załączenie poprawnych dokumentów, tj. załącznika nr 12, gdyż m.in. na ich podstawie należy wykonać przedmiot zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 4

Załącznik nr 13 stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i m.in. na jego podstawie należy wykonać zamówienie.

WP



Stamp: DYREKTOR
m. g. Janina Pułkarska