

Stęszew, dnia 15.04.2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SSP w budynku Szkoły Podstawowej w Stęszewie ul. Szkolna 1.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w rurkach/listwach PCV (YnTKSYekw) / na uchwytych metalowych certyfikowanych(HDGs - sygnalizatory)?

Czy może jest wymóg prowadzenia instalacji przewodowej w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach a następnie zabrudowanie i pomalowanie ścian i sufitów?

Odpowiedź 1:

Instalacje sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i kartami DTR producenta. Linie detekcyjne do przycisków i czujek wykonać natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych PCV a linie sygnalizacyjne wykonać przewodami w klasie E90 (mocowanie na uchwyty certyfikowane) natynkowo zgodnie z dokumentacją. Dokładne trasy i miejsce montażu ustalić z zamawiającym na etapie montażu.

Zamawiający informuje jednocześnie, że przedłuża termin składania ofert do 19.04.2024 r. do godz. 8:00

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Arleta Bednarczyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a