

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE

Budowa: **K- 1A - ETAP II**

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK SZKOLNY**

Lokalizacja: **DZIAŁKA NR 173/10 OBR 16**

Inwestor: **POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WEJHEROWO BUKOWA 2c**

Data opracowania:

2022-06-28

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE		
1	Rozdział 1- PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY).		
1.1	PLATFORMA SCHODOWA		
1.1.1	Platforma schodowa o wym 1050x 770 mm o udźwigu 300 kg , z prędkością 5m/min , zasilanie 220V-230V ~50Hz,szyna mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni schodów (na słupkach) moc 0,75 kW	szt	2

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział 2 SUFITY PODWIESZANE		
2.1	SUFITY POWIESZANE KASETONOWE		
2.1.1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm płyty 60/60	m2	529,30

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
3	ROZDZIAŁ 3 PARAPETY		
3.1	PARAPETY ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE		
3.1.1	PARAPETY Z KONGLOMERATU 3 CM	m	137,14

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 1 W WEJHEROWIE

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział 5 POMIESZCZENIA SANITARNE - WEZEŁ "B"		
5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
5.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2`m2 Wyliczenie ilości robót:		
	3*2+1*2	8,000000	
	RAZEM:	8,000000	8
5.1.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	76,20
5.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	120,40
5.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	120,40
5.2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5`m2	m2	15
5.2.3	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian	m2	120,4
5.2.4	Obsadzenie w ścianach z betonu krętek wentylacyjnych	szt	2
5.2.5	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana 60/30	m2	120,4
5.2.6	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wyliczenie ilości robót:		
	3,20*10	32,000000	
	0,14 (2,45+1,28* 2)	5,010000	
	0,15 1,30*3	3,900000	
	016 1,15+1,30*2	3,750000	
	RAZEM:	44,660000	44,7
5.2.7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłoże z tynku	m2	32,42
5.2.8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2`mm tynków stropów	m2	32,42
5.2.9	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku Wyliczenie ilości robót:		
	(2,90+3,39) * 2 * 1,00	12,580000	
	(2,18+3,39) * 2 * 1,00	11,140000	
	(3,00+3,39) * 2 * 1,00	12,780000	
	(2,27+3,39) * 2 * 1,00	11,320000	
	RAZEM:	47,820000	47,8
5.2.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2`mm tynków ścian	m2	47,80
5.2.11	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	33,42
5.2.12	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	47,80
5.2.13	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	33,42
5.2.14	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	47,80
5.2.15	Iustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do ściany	szt	2
5.2.16	montaż listew progowych kątowych wtopionych w posadzkę	szt	2
5.2.17	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	34,32
5.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC		
5.3.1	ścianki z drzwiami z płyty HPL w systemie laminat kompaktowy HPL lub równowazne o grub 10 mm z drzwiami o 3 zawiasach metal zamek z możliwością awaryjnego otwierania, anodowane profile aluminiowe Wyliczenie ilości robót:		
	1,44*3	4,320000	
	1,90	1,900000	
	3,00	3,000000	
	RAZEM:	9,220000	9,2
5.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
5.4.1	Inne roboty towarzyszące przy remoncie	kpl	1
5.5	WYPOSAŻENIE		
5.5.1	suszarka elektryczna do rąk	kpl	2
5.5.2	dozownik do mydła KPL 5	kpl	1
5.5.3	szczotka WC KPL 5	kpl	1
5.5.4	uchwyt do papieru toaletowego KPL	kpl	1
5.5.5	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl	2
5.5.6	montaż urządzeń	zestaw	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział 6 WĘZEL SANITARNY C		
6.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
6.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2'm2 Wyliczenie ilości robót:		
	3*2+1*2	8,000000	
	RAZEM:	8,000000	8
6.1.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	79,90
6.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	130,65
6.1.4	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	33,23
6.1.5	Zerwanie posadzki cementowej	m2	33,23
6.1.6	wywóz materiałów porozbiórkowych	kurs	1
6.1.7	utyliczacja materiałów	kurs	1
6.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	130,65
6.2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5'm2	m2	10
6.2.3	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25'mm	m2	33,23
6.2.4	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych z folii płynnej	m2	33,23
6.2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30'cm, metoda kombinowana	m2	33,23
6.2.6	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian	m2	130,65
6.2.7	Obsadzenie w ścianach z betonu krtek wentylacyjnych	szt	2
6.2.8	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana 60/30	m2	130,65
6.2.9	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	55
6.2.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłozę z tynku	m2	33,23
6.2.11	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków stropów	m2	33,23
6.2.12	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłozę z tynku Wyliczenie ilości robót:		
	(3,36+2,39) * 2 * 1,00	11,500000	
	(2,08+2,39) * 2 * 1,00	8,940000	
	(3,36+3,00) * 2 * 1,00	12,720000	
	RAZEM:	33,160000	33,2
6.2.13	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków ścian	m2	33,20
6.2.14	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	33,23
6.2.15	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	33,20
6.2.16	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	33,23
6.2.17	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	33,20
6.2.18	lustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do sciany 2	zestaw	2
6.2.19	lustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do sciany 1m	zestaw	1
6.2.20	montaż listew progowch kątowych wtopionych w posadzkę	szt	2
6.2.21	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,23
6.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC		
6.3.1	ścianki z drzwiami z płyty HPL w systemie laminat kompaktowy HPL lub równowazne o grub 10 mm z drzwiami o 3 zawiasach metal zamek z możliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe Wyliczenie ilości robót:		
	1,44*4	5,760000	
	2,96	2,960000	
	1,95	1,950000	
	RAZEM:	10,670000	10,7
6.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
6.4.1	Inne roboty towarzyszące przy remoncie	kpl	1
6.5	WYPOSAŻENIE		
6.5.1	suszarka elektryczna do rąk	kpl	2
6.5.2	dozownik do mydła KPL 5	kpl	1
6.5.3	szczotka WC KPL 5	kpl	1
6.5.4	uchwyt do papieru toaletowego KPL	kpl	1
6.5.5	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl	2
6.5.6	montaż urządzeń	zestaw	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
7	ROZDZIAŁ 7 WĘZEŁ SANITARNY D		
7.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
7.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2'm2 Wyliczenie ilości robót:		
	3*2+1*2	8,000000	
	RAZEM:	8,000000	8
7.1.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	114,10
7.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	114,60
7.1.4	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	28,21
7.1.5	Zerwanie posadzki cementowej	m2	28,21
7.1.6	wywóz materiałów porozbiórkowych	kurs	1
7.1.7	utyliczacja materiałów	kurs	1
7.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7.2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	114,60
7.2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5'm2	m2	15
7.2.3	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25'mm	m2	28,21
7.2.4	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych z folii płynnej	m2	28,21
7.2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30'cm, metoda kombinowana	m2	28,21
7.2.6	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian	m2	114,60
7.2.7	Obsadzenie w ścianach z betonu krtek wentylacyjnych	szt	2
7.2.8	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana 60/30	m2	114,60
7.2.9	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	55
7.2.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłóżę z tynku	m2	28,21
7.2.11	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków stropów	m2	28,21
7.2.12	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłóżę z tynku	m2	45
7.2.13	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków ścian	m2	45
7.2.14	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	28,21
7.2.15	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	45
7.2.16	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	28,21
7.2.17	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	45
7.2.18	lustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do sciany	szt	2
7.2.19	montaż listew progowych kątowych wtopionych w posadzkę	szt	2
7.2.20	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	28,21
7.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC		
7.3.1	ścianki z drzwiami z płyty HPL w systemie laminat kompaktowy HPL lub równowazne o grub 10 mm z drzwiami o 3 zawiasach metal zamek z możliwością awaryjnego otwierania, anodowane profile aluminiowe Wyliczenie ilości robót:		
	1,44*2	2,880000	
	2,00*2	4,000000	
	RAZEM:	6,880000	6,9
7.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
7.4.1	Inne roboty towarzyszące przy remoncie	kpl	1
7.5	WYPOSAŻENIE		
7.5.1	suszarka elektryczna do rąk	kpl	2
7.5.2	dozownik do mydła KPL 2	kpl	1
7.5.3	szczotka WC KPL 3	kpl	1
7.5.4	uchwyt do papieru toaletowego KPL	kpl	1
7.5.5	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl	2
7.5.6	montaż urządzeń	zestaw	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	
8	ROZDZIAŁ 8 WĘZEL SANITARNY E			
8.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
8.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2`m2	szt	4	
8.1.2	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	59,50	
8.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	59,50	
8.1.4	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	14,55	
8.1.5	Zerwanie posadzki cementowej	m2	14,55	
8.1.6	wywóz materiałów porozbiórkowych	kurs	1	
8.1.7	utyliczacja materiałów	kurs	1	
8.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8.2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	59,50	
8.2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5`m2	m2	5	
8.2.3	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25`mm	m2	14,55	
8.2.4	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych z foli płynnej	m2	14,55	
8.2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30`cm, metoda kombinowana	m2	14,55	
8.2.6	Ręczne gruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian	m2	59,50	
8.2.7	Obsadzenie w ścianach z betonu kratki wentylacyjnych	szt	2	
8.2.8	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana 60/30	m2	59,50	
8.2.9	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	15	
8.2.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłoże z tynku	m2	14,55	
8.2.11	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2`mm tynków stropów	m2	14,55	
8.2.12	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku	m2	22,0	
Wyliczenie ilości robót:				
	22			22,000000
RAZEM:				22,000000
8.2.13	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2`mm tynków ścian	m2	22	
8.2.14	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	14,55	
8.2.15	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	22	
8.2.16	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	14,55	
8.2.17	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	22	
8.2.18	lustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do sciany	szt	1	
8.2.19	montaż listew progowych kątowych wtopionych w posadzkę	szt	1	
8.2.20	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,55	
8.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC			
8.3.1	ścianki z drzwiami z płyty HPL w systemie laminat kompaktowy HPL lub równowazne o grub 10 mm z drzwiami o 3 zawiasach metal zamek z możliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe	mb	3,5	
Wyliczenie ilości robót:				
	1,44			1,440000
	2,01			2,010000
RAZEM:				3,450000
8.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
8.4.1	Inne roboty towarzyszące przy remoncie	kpl	1	
8.5	WYPOSAŻENIE			
8.5.1	suszarka elektryczna do rąk	kpl	1	
8.5.2	dozownik do mydła KPL 1	kpl	1	
8.5.3	szczotka WC KPL 2	kpl	1	
8.5.4	uchwyt do papieru toaletowego KPL	kpl	2	
8.5.5	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl	2	
8.5.6	montaż urządzeń	zestaw	1	

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
9	ROZDZIAŁ 9 WĘZEL SANITARNY F		
9.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
9.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2'm2	szt	6
9.1.2	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	46,20
9.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	72,50
9.2	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
9.2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	46,20
9.2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5'm2	m2	10
9.2.3	Ręczne gruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian	m2	46,20
9.2.4	Obsadzenie w ścianach z betonu krtek wentylacyjnych	szt	2
9.2.5	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana 60/30	m2	46,20
9.2.6	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	15
9.2.7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłoże z tynku	m2	16,15
9.2.8	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków stropów	m2	16,15
9.2.9	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku Wyliczenie ilości robót:		
		(4,45+1,86) * 2 * 1,00	12,620000
		(4,46 +1,79) * 2 * 1,00	12,500000
		RAZEM:	25,120000
9.2.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynków ścian	m2	25,10
9.2.11	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	16,15
9.2.12	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	25,10
9.2.13	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	16,15
9.2.14	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	25,10
9.2.15	lustro z elem szlifu na krawędziach - klejone do sciany	szt	2
9.2.16	montaż listew progowch kątowych wtopionych w posadzkę	szt	2
9.2.17	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,15
9.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC		
9.3.1	ścianki z drzwiami z płyty HPL w systemie laminat kompaktowy HPL lub równowazne o grub 10 mm z drzwiami o 3 zawiasach metal zamek z możliwością awaryjnego otwierania, anodowane profile aluminiowe Wyliczenie ilości robót:		
		1,44*2	2,880000
		1,86	1,860000
		1,79	1,790000
		RAZEM:	6,530000
9.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
9.4.1	Inne roboty towarzyszące przy remoncie	kpl	1
9.5	WYPOSAŻENIE		
9.5.1	suszarka elektryczna do rąk	kpl	2
9.5.2	dozownik do mydła KPL 2	kpl	1
9.5.3	szczotka WC KPL 2	kpl	2
9.5.4	uchwyt do papieru toaletowego KPL 3	kpl	1
9.5.5	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl	2
9.5.6	montaż urządzeń	zestaw	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
10	Rozdział 10 ANTRESOLA NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ		
10.1	ROBOTY BUDOWLANE ANTRESOLA		
10.1.1	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie	m2	54,70
10.1.2	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	54,70
10.1.3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 2 mm, powierzchnia ponad 8 m2,	m2	54,70
10.1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30 cm, metoda kombinowana	m2	54,70
10.1.5	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	54,70
10.2	BALUSTRADY		
10.2.1	Balustrady z poręczami wys 1,10 ze stali nierdzewnej wg projektu bud		
	Wyliczenie ilości robót:		
	26,70+4,29+1,22	32,210000	
	RAZEM:	32,210000	m
10.2.2	Poręcze przyscienne klatki schodowej ze stali nierdzewnej wys. min. 110 cm, – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, montaż poręczy do podłoża na kotwy chemiczne wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej.		
	Wyliczenie ilości robót:		
	3,50*2+1,50	8,500000	
	RAZEM:	8,500000	mb
10.2.3	Montaż wycieraczki 100x 50 cm ze stali ocynk. z odpływem, w obudowie z polimerobetonu (dot. dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego)	szt	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
11	Rozdział 11 MALOWANIE POMIESZCZEŃ		
11.1	ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE		
11.1.1	przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - SUFITY	m2	58,66
11.1.2	przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków ŚCIANY		
	Wyliczenie ilości robót:		
	PARTER		
	SALA LEKC PARTER STRONA WSCHODNIA	79,63*8	637,040000
	SALA LEKCYJNA PARTER STRONA ZACHODNIA	62,46*1	62,460000
	I PIĘTRO		
	SALA LEKCYJNA I PIĘTRO WSCH STRONA	82,56*8	660,480000
	SALA LEKCYJNA I PIĘTRO STR ZACHODNIA	62,46	62,460000
	POMIESZCZENIA KONSERWATORA I PIĘTRO	38,26*1	38,260000
	CIĄGI KOMUNIKACYJNE		
	KORYTARZ PARTER	448,60	448,600000
	KORYTARZ I PIĘTRO	487,74	487,740000
	KORYTARZ WZDŁUŻ SALI GIMNASTYCZNEJ	85,30	85,300000
	RAZEM:	2 482,340000	2 482,34
11.1.3	likwidacja pęknięć ściany	element	1
11.1.4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłóżę z tynku Krotność=0,1	m2	2 482,34
11.1.5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2' mm tynków ścian Krotność=0,1	m2	2 482,34
11.1.6	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem jednokrotnie	m2	58,6
11.1.7	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem jednokrotnie ŚCIANY	m2	2 482,34
11.1.8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów/ korytarz wzdłuż sali gimnastycznej	m2	58,66
11.1.9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	2 482,34
11.1.10	Dodatkowa warstwa powłoki ochronnej - lakier		
	Wyliczenie ilości robót:		
		2482,34	2 482,340000
	RAZEM:	2 482,340000	2 482,3
11.1.11	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	58,66

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 1 W WEJHEROWIE

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
13	Rozdział 13 STOLARKA WG PROJEKTU - RYS NR 11		
13.1	STOLARKA OTWOROWA DRZWIOWA Z PROFILI AL WG ZESTAWIENIA ZEWNĘTRZNA KOLOR RAL 7016 rys 12		
13.1.1	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, z przeszkleniami bocznymi i górnymi osadzanie na kotwach, szklone szybami bezpiecznymi / D 14/ ZEWN		
	Wyliczenie ilości robót:		
	D14	3,13*3,09	9,671700
	RAZEM:	9,671700	m2
13.1.2	drzwi aluminiowe z naświetlem , dwuskrzydłowe, wewnętrzne osadzanie na kotwach, szklone szybami potrójnymi bezpiecznymi / D15		
	Wyliczenie ilości robót:		
	D15	1,35*2,08*3	8,424000
	RAZEM:	8,424000	m2
13.1.3	drzwi aluminiowe z naświetlem , dwuskrzydłowe, wewnętrzne osadzanie na kotwach, szklone szybami potrójnymi bezpiecznymi / EI 60 =D20		
	Wyliczenie ilości robót:		
	D20- EI 60	1,52*2,10*1	3,192000
	RAZEM:	3,192000	m2
13.1.4	drzwi aluminiowe , jednoskrzydłowe, z profili AL osadzanie na kotwach, DA1 wg rys 11		
	Wyliczenie ilości robót:		
	DA1	1,15*2,15*18	44,505000
	RAZEM:	44,505000	m2
13.1.5	drzwi aluminiowe , jednoskrzydłowe, z profili AL osadzanie na kotwach, DA2 I DA2s wg rys 12 Z NAWIEWEM		
	Wyliczenie ilości robót:		
	DA2s	1,15*2,15*6	14,835000
	DA2	1,15*2,15*18	44,505000
	RAZEM:	59,340000	m2

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
14	Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE		
14.1	ROBOTY RÓŻNE BUDOWLANE		
14.1.1	Wykucie - demontaż naświetli w salach lekcyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	parter	45,52	45,520000
	i piętro	45,52	45,520000
	RAZEM:	91,040000	m2
			91,040
14.1.2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101- /ścianki w miejscach po demontażu naświetli /ścianki w klasie EI15/		
	Wyliczenie ilości robót:		
	PARTER	45,52	45,520000
	I PIĘTRO	45,52	45,520000
	RAZEM:	91,040000	m2
			91,04
14.1.3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany		
	Wyliczenie ilości robót:		
	PARTR	22,55	22,550000
	I PIĘTRO	22,55	22,550000
	RAZEM:	45,100000	m2
			45,1

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Rozdział 1- PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY).	
1.1	PLATFORMA SCHODOWA	
	Rozdział 1- PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY).	
	Razem Rozdział 1- PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY) netto	
2	Rozdział 2 SUFITY PODWIESZANE	
2.1	SUFITY POWIESZANE KASETONOWE	
	Rozdział 2 SUFITY PODWIESZANE	
	Razem Rozdział 2 SUFITY PODWIESZANE netto	
3	ROZDZIAŁ 3 PARAPETY	
3.1	PARAPETY ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE	
	ROZDZIAŁ 3 PARAPETY	
	Razem ROZDZIAŁ 3 PARAPETY netto	
4	ROZDZIAŁ 4 WĘZŁ A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI	
4.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
4.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
4.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
4.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
4.5	WYPOSAŻENIE	
	ROZDZIAŁ 4 WĘZŁ A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI	
	Razem ROZDZIAŁ 4 WĘZŁ A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI netto	
5	Rozdział 5 POMIESZCZENIA SANITARNE - WEZEŁ "B"	
5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
5.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
5.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
5.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
5.5	WYPOSAŻENIE	
	Rozdział 5 POMIESZCZENIA SANITARNE - WEZEŁ "B"	
	Razem Rozdział 5 POMIESZCZENIA SANITARNE - WEZEŁ "B" netto	
6	Rozdział 6 WĘZŁ SANITARNY C	
6.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
6.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
6.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
6.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
6.5	WYPOSAŻENIE	
	Rozdział 6 WĘZŁ SANITARNY C	
	Razem Rozdział 6 WĘZŁ SANITARNY C netto	
7	ROZDZIAŁ 7 WĘZŁ SANITARNY D	
7.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
7.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
7.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
7.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
7.5	WYPOSAŻENIE	
	ROZDZIAŁ 7 WĘZŁ SANITARNY D	
	Razem ROZDZIAŁ 7 WĘZŁ SANITARNY D netto	
8	ROZDZIAŁ 8 WĘZŁ SANITARNY E	
8.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
8.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
8.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
8.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
8.5	WYPOSAŻENIE	
	ROZDZIAŁ 8 WĘZEL SANITARNY E	
	Razem ROZDZIAŁ 8 WĘZEL SANITARNY E netto	
9	ROZDZIAŁ 9 WĘZEL SANITARNY F	
9.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
9.2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
9.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POM WC	
9.4	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
9.5	WYPOSAŻENIE	
	ROZDZIAŁ 9 WĘZEL SANITARNY F	
	Razem ROZDZIAŁ 9 WĘZEL SANITARNY F netto	
10	Rozdział 10 ANTRESOLA NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ	
10.1	ROBOTY BUDOWLANE ANTRESOLA	
10.2	BALUSTRADY	
	Rozdział 10 ANTRESOLA NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ	
	Razem Rozdział 10 ANTRESOLA NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ netto	
11	Rozdział 11 MALOWANIE POMIESZCZEŃ	
11.1	ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE	
	Rozdział 11 MALOWANIE POMIESZCZEŃ	
	Razem Rozdział 11 MALOWANIE POMIESZCZEŃ netto	
12	Rozdział 12 ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW	
12.1	ROBOTY BUDOWLANE	
	Rozdział 12 ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW	
	Razem Rozdział 12 ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW netto	
13	Rozdział 13 STOLARKA WG PROJEKTU - RYS NR 11	
13.1	STOLARKA OTWOROWA DRZWIOWA Z PROFILI AL WG ZESTAWIENIA ZEWNĘTRZNA KOLOR RAL 7016 rys 12	
	Rozdział 13 STOLARKA WG PROJEKTU - RYS NR 11	
	Razem Rozdział 13 STOLARKA WG PROJEKTU - RYS NR 11 netto	
14	Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE	
14.1	ROBOTY RÓŻNE BUDOWLANE	
	Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE	
	Razem Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE netto	