

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 174 W M. ŁOKACZ WIELKI OD KM 12+810 DO KM 12+855 BRANŻA DROGOWA						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu granicznego)	km	0,067		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z darnią gr. 15 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m3	8,500		
3	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną (warstwy bitumiczne wraz z podbudową)	m	6,000		
4		Rozebranie nawierzchni brukowej jezdni z kostki kamiennej załadunkiem i odwozem materiału na składowisko wskazane przez Zamawiającego (RDW Czarnków)	m2	475,000		
5		Rozebranie nawierzchni brukowej zjazdu publicznego z kostki kamiennej załadunkiem i odwozem materiału na składowisko wskazane przez Zamawiającego (RDW Czarnków)	m2	60,000		
6		Rozebranie podbudowy jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa łamanego i naturalnego z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m3	133,750		
7		Rozebranie nawierzchni brukowej zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m2	26,000		
8		Rozebranie nawierzchni brukowej chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m2	52,000		
9		Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm z ławą betonową z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m	22,000		
10		Rozebranie krawężnika kamiennego 15x30 cm z ławą betonową z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie (krawężniki - odwóz na składowisko wskazane przez Zamawiającego (RDW Czarnków))	m	41,000		
11		Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą betonową z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy wraz z opłatą za składowanie	m	36,000		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
12	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	5,000		
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	7,000		
Razem (roboty ziemne):						
04.00.00		PODBUDOWY				
14	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na gł. 40 cm w załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	535,000		
15		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu publicznego na gł. 35 cm w załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	45,000		
16		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu indywidualnych na gł. 20 cm w załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	25,000		
17		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu indywidualnych na gł. 10 cm w załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	51,000		

18		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
		zjazdy	m2	70,00	m2	656,000
		chodniki	m2	51,00		
		jezdnie	m2	535,00		
19	D-04.02.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% o grubości 20 cm			m2	580,000
		zjazd publiczny	m2	45,00		
		jezdnie	m2	535,00		
20	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdu emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 (podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego)	m2	516,000		
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 (podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego)		m2	466,000			
22		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca) emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	505,000		
23	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 20 cm			m2	516,000
		zjazdy	m2	44,00		
		jezdnie	m2	472,00		
24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) o C _{3/4} ≤ 6,0 MPa (z węzła betoniarskiego) o gr. 18 cm - jezdnie	m2	491,000		
25		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) o C _{3/4} ≤ 6,0 MPa (z węzła betoniarskiego) o gr. 15 cm - zjazd publiczny	m2	48,000		
26		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) o C _{3/4} ≤ 6,0 MPa (z węzła betoniarskiego) o gr. 10 cm - chodniki	m2	51,000		
27		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) o C _{3/4} ≤ 6,0 MPa (z węzła betoniarskiego) o gr. 20 cm - zjazdy indywidualne	m2	25,000		
28	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm (jezdnie) - KR 3	m2	466,000		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
29	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5 cm (jezdnie i zjazd publiczny) - KR 3	m2	505,000		
30	D-05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego na zimno warstw bitumicznych jezdni gr. do 8 cm z załadunkiem i odwozem na składowisko wskazane przez Zamawiającego (RDW Czarnków)	m2	180,000		
31	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - KR 3 (jezdnie i zjazd publiczny)	m2	500,000		
32	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 3 cm	m2	25,000		
33		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	51,000		
34		Wykonanie pasa ostrzegawczego na przejściu dla pieszych z płytki chodnikowej typu STOP (z okrągłymi wypustkami 35x35 lub 40x40 cm koloru żółtego) o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	3,200		
35		Wykonanie pasa prowadzącego na przejściach dla pieszych prefabrykatów betonowych o wymiarach 30x30 cm koloru żółtego o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	3,300		
36		Wykonanie pola uwagi na przejściach dla pieszych z płytki chodnikowej typu STOP (z okrągłymi wypustkami 40x40 cm koloru żółtego) o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	szt.	2,000		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
37	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu przed humusowaniem	m2	155,000		
38		Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 i powierzchni płaskich z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm	m2	155,000		
39	D-06.03.01	Wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm na szerokość 1,50 m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	67,000		
Razem (roboty wykończeniowe):						

07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD						
40	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem farb wodorozcieńczalnych			m2	16,730		
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):								
08.00.00		ELEMENTY ULIC						
41	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15			m3	4,320		
		krawężnik betonowy 20x30 cm		m3				
42		Krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) - krawężnik wyniesiony 12 cm			m	10,000		
43		Krawężnik betonowy najazdowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) - krawężnik wyniesiony 2 cm			m	4,000		
44		Krawężnik betonowy najazdowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) - krawężnik wyniesiony 2 cm,			m	22,000		
45	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15			m3	1,400		
		obrzeże chodnikowe 8x30 cm		m3				
46		Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15)			m	35,000		
47	D-08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm układanej w dwóch rzędach			m	67,000		
48		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 pod ściek uliczny			m3	3,700		
Razem (elementy ulic):								
Razem (netto):								
VAT (23%):								
ŁĄCZNIE (brutto):								