



OZNACZENIA

1. Wiatrołap
2. Komunikacja
3. Gabinet dyrektora
4. Pom. porządkowe
5. Kociołnia gazowa
6. Pom. higienistki
7. Sala nr 3
8. Sala nr 4
9. Sala nr 5
10. Sala nr 2
11. Sala nr 1
12. Biblioteka
13. WC męskie
14. Przedst. WC
15. WC dla rps
16. WC damskie
17. Przedst. WC
18. Pom. socjalne
19. Siatnia

Uwagi:

- Wewnętrzny instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219, łączonych przez spawanie.
- Do połączeń kurków i urządzeń gazowych stosować fabryczne złączki przejściowe z miedzi, brązu lub mosiądzu, ewentualnie złączki zaciskowe z mosiądzu.
- Poziome przewody należy prowadzić ze spadkiem minimum 0,4% w kierunku pionu.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać z stalowych rurach osłonowych, wystających min. 3 cm z każdej strony przegrody.
- Na podejściu pod kocioł grzewczy zastosować kurek odcinający mułowy Ø32mm oraz filtr gazowy Ø32mm.
- Rozwiązania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnić samokompensację wydłużeń cieplnych rur oraz eliminować powstające naprężenia.

Legenda:

- Wewnętrzna instalacja CO – zasilenie
- Wewnętrzna instalacja CO – powrót
- CWXX-XX-XX – Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym
- CZK – Czopuch koncentryczny spalinowy/powietrze
- WK0 – Wkładka kominowa ze stali kwasoodpornej
- KW – Kształka wentylowa
- Zimna woda projektowana
- Ciepła woda użytkowa
- Ciepła woda użytkowa
- Kanalizacja sanitarna
- Instalacja gazowa n.c.
- Wewnętrzna instalacja hydrauliczna

mgr inż. Mariusz Kościelny
ul. Św. Barbary 26
98 - 300 Wieluń
NIP 832 193 25 10
tel. 510215 840

Instal
projekt

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	SANTARNA		
Temat:	INSTALACJA GAZOWA N.C.		
Nazwa rys:	Rzut przyziemia		
Nazwa inwestycji:	Budowa budynku dydaktycznego dla zespołu placówek specjalnych w Praszce		
Adres:	Praszka, ul. Fabryczna 18 (dz. nr ewid. 4, jedn. ewid. 160804_4, obr. 0051)		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Kościelny	OP/0546/POOS/09	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Golański	OP/0605/POOS/10	
Inwestor:	Gmina Praszka Plac Grunwaldzki 13 46 - 320 Praszka	SKALA 1 : 100	11.2020 IS - 7