

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont korytarzy i pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarzy i pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin.					
1		Korytarz 2 piętro			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	122,6	m ²	122,600	
				RAZEM	122,600
2	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-03	122,6	m ²	122,600	
				RAZEM	122,600
3	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	122,6	m ²	122,600	
				RAZEM	122,600
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej	m ²		
d.1	1118-11	122,6	m ²	122,600	
				RAZEM	122,600
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	50,8	m	50,800	
				RAZEM	50,800
6	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	50,8	m	50,800	
				RAZEM	50,800
2		Pokój nauczycielski			
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	33,7	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
8	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03	33,7	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01	33,7	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej	m ²		
d.2	1118-11	33,7	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
11	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2	1120-01	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-02	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
3		Korytarz 1 piętro			
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	185,5	m ²	185,500	
				RAZEM	185,500
14	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.3	2611-03	185,5	m ²	185,500	
				RAZEM	185,500
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	1118-01	185,5	m ²	185,500	
				RAZEM	185,500
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej	m ²		
d.3	1118-11	185,5	m ²	185,500	
				RAZEM	185,500

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont korytarzy i pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.3 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 81,6	m m	81,600	81,600
18	KNR 2-02 d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 81,6	m m	81,600	81,600
19	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 432	m ² m ²	432,000	432,000
20	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 432	m ² m ²	432,000	432,000
21	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 432	m ² m ²	432,000	432,000
22	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 432	m ² m ²	432,000	432,000
23	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 457	m ² m ²	457,000	457,000
24	KNR 0-23 d.3 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej (lamperie olejne) 251	m ² m ²	251,000	251,000
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 457	m ² m ²	457,000	457,000
26	KNR 2-02 d.3 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 251	m ² m ²	251,000	251,000
4		Wymiana drzwi na 1 piętrze		RAZEM	251,000
27	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 11	szt. szt.	11,000	11,000
28	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 1,6*4+3*1,4	m ² m ²	10,600	10,600
29	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² z wentylacją 1,4*4	m ² m ²	5,600	5,600
				RAZEM	5,600

inż. August Rymer
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnień: WRR-I-113-13/02
WRR-I-7-12-17/02
nr ewid. Kuj - Pom. OIB. KUL. BO/3748/02