
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH WIELKICH
ADRES INWESTYCJI : Strzelce Wielkie, działka nr 644, obręb ewid. Strzelce Wielkie, jedn. ewid. Piaski
INWESTOR : Gmina Piaski
ADRES INWESTORA : ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MELIORACJA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	RENOWACJA STAWU						
1.1	Odmulenie stawu						
1.2	Renowacja skarp stawu						
2	NASADZENIA						
3	MAŁA ARCHITEKTURA						
	RAZEM netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH WIELKICH						
1	45230000-8	RENOWACJA STAWU				
1.1		Odmulenie stawu				
d.1.1	KNR 221 0102-0400	Oczyszczenie dna stawu z namulów	m ³	381.000		
d.1.1	KNR 2-21 0102-07	Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość : do 5,0km (WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA)	m ³	381.000		
1.2		Renowacja skarp stawu				
d.1.2	KNR 2-01 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m ³ , z transportem urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t: grunt kat.I-II, formowanie skarp zakupioną ziemią urodzajną	m ³	19.200		
d.1.2	KNNR 001 0408-0100	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznym	m ³	19.200		
d.1.2	KNR 201 0506-0400	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III	m ²	290.000		
d.1.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	290.000		
d.1.2	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi wielootworowymi np. typu "Meba" 60x40x8 cm (lub równoważnymi), zakończone przętami fi 12 mm dł 80 cm, wypełnionymi humusem	m ²	115.000		
d.1.2	analogia					
Razem dział: RENOWACJA STAWU						
2		NASADZENIA				
d.2	KNNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Grusza drobnoowocowa	szt.	4.000		
d.2	KNNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Lipa drobnolistna	szt.	3.000		
d.2	KNNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Wierzba biała płacząca	szt.	1.000		
Razem dział: NASADZENIA						
3		MAŁA ARCHITEKTURA				
d.3	KNR 2-21 0607-01	Montaż siedziska drewnianego wg. dokumentacji	szt.	3.000		
d.3	analogia					
d.3	KNR 2-21 0607-01	Montaż kosza ulicznego wg. dokumentacji	szt.	1.000		
d.3	analogia					
d.3	KNR 2-02 1220-01	Montaż tablicy informacyjnej wg. dokumentacji	szt.	1.000		
d.3	analogia					
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: