


SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG



Nr Pola	30	31	32	33	40	41	42	-	50	51	60	61
Nazwa Pola	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Pokoje biurowe	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Pokój czuwania, Magazyn, Pom. apteczne	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Pokój biurowy, Sala szkoleniowa	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Korytarz, Pom. gosp.	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Szatnia męska, Umywalnia męska	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: WC NPS, Szatnia damska	Rezerwa – Kompensacja mocy biernej	-	Zasilanie szlabanu	Zasilanie kasety rozmównej	Zasilanie rolet okiennych	Zasilanie rolet okiennych
Moc załst. [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	0,1	0,1	2,0	2,0
Prąd [A]	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	-	-	0,2	0,2	9,4	9,4
Typ kabla	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	5xLgY	-	YKYzo	YKYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	50	-	5x2,5	3x2,5	3(4)x2,5	3(4)x2,5