


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

- ① cokół - tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym
② tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze białym
③ tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze jasno szarym (boniowanie)
④ tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze ciemno szarym
⑤ przegroda (pergola) kompozytowa ECOTEAK (lub równoważna) kolor drewno naturalne RAL 8001
⑥ pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna płaska BRAAS Turmalin Angoba w kolorze antracyowym (lub równoważna)

- ⑦ system odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe kwadratowe GALECO PCV² (lub równoważen), kolor ciemno szary
⑧ obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze ciemno szarym
⑨ stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa ALUPROF i PCV w kolorze ciemno szarym
⑩ pasy międzyokienne ze styropianu gr. 17cm (3cm wgłębienie) z tynku zewnętrznego cienkowarstwowego silikonowego w kolorze ciemno szarym
⑪ panele fotowoltaiczne o wymiarach 100x170cm

ELEWACJE II
SKALA 1:100

MOTIW

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.

72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCAJA/
ADRES: **BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/
ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	arch. Anita Fert	9/ZPOIA/ 2004	
	SPRAWDZIŁ	arch. Jan Pruński	262/Sz/94	
	OPRACOWAŁ	arch. Jakub Garstka		
	OPRACOWAŁ	arch. Tomasz Chudyk	41/Sz/77, 88/Sz/93	
	TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJE II - KOLORYSTYKA		
	07.2021	1:100	A-7	