

## Przedmiar

### PRZEBUDOWA ULICY SOWIEJ W M. PAMIATKOWO od km 0+000,00 do km 0+320,00

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
<b>I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8</b>						
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m	320,00		
2	01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żużla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 25cm wraz z hałdowaniem w bezpośredniej bliskości robót dla późniejszego wykorzystania na miejscu - droga	m2	1 182,000		
3	01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żużla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 15cm wraz z hałdowaniem w bezpośredniej bliskości robót dla późniejszego wykorzystania na miejscu - zjazdy	m2	325,000		
<b>II. Podbudowy CPV 45233000-9</b>						
3	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę	m2	1 182,00		
4	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod zjazd	m2	325,00		
5	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości średnio 15cm, min. 10cm	m2	1 182,00		
<b>III. Nawierzchnie CPV 45233000-9</b>						
6	05.02.01	Nawierzchnia drogi z kruszywa 0/31,5mm o gr. 16cm (w tym ok. 10cm kruszywa z rozbiórki, wierzchnia warstwa gr. 6cm kruszywa łamanego) z miałowaniem drobnym kruszywem 0/5	m2	510,00		
7	05.02.01	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i na pola z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm (dopuszcza się kruszywo z rozbiórki)	m2	325,00		
8	05.02.01	Równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa i gruzu wraz z uzupełnieniem braków materiałem z rozbiórki.	m2	640,00		
9	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 m w dwóch pasach w rozstawie 0,8m.	m2	512,00		
10	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 m - uzupełnienia na zjazdach i skrzyżowaniach	m2	160,00		
<b>IV. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9</b>						
11	bez SST	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	mb	320,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT (23%)</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						