





A

10 cm	Płyty ażurowe betonowe
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
	Geowłóknina ochronna o gramaturze min. 300 g/m2
	Geomembrana HDPE gr. 1,5 mm zbiorczenie zasorobiona, zabłaty zgrzewane
25 cm	Piasek stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa
	Geowłóknina separacyjno filtracyjna o gramaturze min. 200 g/m2
	Grunt rodzimy nośny o Ef ≥ 40MPa

UWAGI:
1. Balustrada schodowa zaprojektowana ze stali nierdzewnej (bez malowania).
2. Teren wokół zbiornika kształtować z max. pochyleniem 1:2
3. W zbiorniku zamontować rurociągi i wykonać przejścia szczelne przez ściany zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi, technologicznymi i instalacyjnymi.
4. Opaska betonowa wokół zbiornika wykonać z betonowych płyt ażurowych.
5. Prace należy prowadzić w okresie suchym bez opadów.
6. Zaprojektowano posadowienie zbiornika na gruncie nośnym - w razie lokalnego wystąpienia gruntu nienośnego należy go w całości wymienić.

UWAGI 2:
1. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż zakłone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
2. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.
3. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi poszczególnych branż.
4. Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory związane z technologią wykonać według projektów branżowych.
5. Wprowadzenie zmian w zakresie użytych materiałów, odbiegających od projektu, należy każdorazowo uzgodnić z projektantem i nadzór zmiany w wykonaniu projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym się na budowie.
6. W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzględnie jest wymagane uzupełnienie, uszczegółowienie lub zmiana niniejszego opracowania za zgodą i pod nadzorem autorów niniejszego opracowania.

BETON C30/37
STAL: A-IIIN
STAL PROFILOWA: NIERDZEWNA

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

TEMAT:	„Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Ciń Staw"	INŻYNIERIA PRO-EKO
ADRES INWESTYCJI:	Ciń Staw 2, 62-834 Ceklin, dz. ewid. 161, 164, 537/14, 158/1, 156/1, 158 obr. 0013 Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Ceklin-Kolonia, gm. Ceklin-Kolonia, działki budzki, wcz. wielkopolskie	
INWESTOR:	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz	data 01.2023
TREŚĆ RYSUNKU:	Zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe z funkcją p.poż Rzut i przekroje	branża ARCHITEKTURA
projektował: mgr inż. arch. Izabela Kowerszuk- Borecka nr upr. MPDM/0013/91 w branży architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	sprawdził: mgr inż. arch Ludmiła Wójchowska-Bryk nr upr. MPDM/0012/91 w branży architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	faza PAB
		skala 1:100
zespół projektowy: inż. Paweł Zawiła		rys. nr A-6

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE