

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Nazwa robót: REMONT UTWARDZENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ PRZY BUDYNKU
URZĘDU GMINY W OSTROROGU
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 18/1, 18/2, 17/2,13/3, 6/8
OBRĘB OSTRORÓG, GM. OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

SYKAL-NET							
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ceny robót
2	ROBOTY ZIEMNE
5	PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ceny robót
6	ELEMENTY BETONOWE
7	NAWIERZCHNIA ASLALTOWA ceny robót
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ceny robót
<hr/>							
	O G Ó Ł E M ceny robót
<hr/>							
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Nazwa robót: REMONT UTWARDZENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ PRZY BUDYNKULokalizacja: URZĘDU GMINY W OSTRORÓGU
DZ.NR. EWID.: 18/1, 18/2, 17/2,13/3, 6/8
OBRĘB OSTRORÓG, GM. OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

28-11-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,300
1	2	CEN N006-08-06-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr	230,000
1	3	CEN N006-08-05-01-00 Rozebranie istn nawierzchni z kostk bet, płyt betonowych trylinki grub śr 15	m²	930,000
1	4	CEN N006-08-05-01-00 Rozebranie istn nawierzchni z kostki bet, płyt betonowych grub śr 7cm	m²	300,000
1	5	CEN 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża na podsypce piaskowej	metr	50,000
1	6	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m³	171,600
1	7	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m³	171,600
1	8	CEN 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,000
1	9	CEN 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej z wymianą włązu na typ ciężki	szt	1,000
1	10	CEN 218-06-25-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i wpustem D400	szt	5,000
1	11	Kalkulacja własna Zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kmpł	1,000
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod chodnik i dojścia głęb śre 20 cm	m²	330,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod drogę i plac głęb śre 30cm	m²	900,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m³	336,000
2	4	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m³	336,000
2	5	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1230,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA				
5	1	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	1230,000
5	2	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20cm	m ²	900,000
5	3	CEN 231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 5 cm	m ²	900,000
6		ELEMENTY BETONOWE				
6	1	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cement-piask	metr	190,000
6	2	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najzdrowszy 15x22 cm na podsypce cement-piask	metr	10,000
6	3	CEN 231-04-03-03-00 Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na podsypce cement-piask	metr	17,000
6	4	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	15,190
6	5	CEN 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	50,000
6	6	CEN 231-04-02-03-00 Ława betonowa z oporem pod obrzeża bet. C12/15	m ³	2,000
7		NAWIERZCHNIA ASLALTOWA				
7	1	CEN 231-03-27-04-00 Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	890,000
7	2	CEN 231-03-27-04-00 Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	10,000
7	3	CEN 231-03-27-04-00 Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	330,000
7	4	Kalkulacja własna Fakturowe oznakowanie z kostki betonowej przed wejściem	metr	4,000
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	1	CEN 201-05-10-01-00 Humusowanie terenu grubości humusu 10 cm (przyjęto 50% owierzchni terenu zielonego)	m ²	260,000
8	2	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i wyrównanie terenu	m ²	260,000
8	3	Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Nazwa robót: REMONT UTWARDZENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ PRZY BUDYNKULokalizacja: URZĘDU GMINY W OSTRORÓGU
DZ.NR. EWID.: 18/1, 18/2, 17/2,13/3, 6/8
OBRĘB OSTRORÓG, GM. OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR			Strona 1		28-11-2023	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	1	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,300
1	2	CEN	N006-08-06-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr	230,000
1	3	CEN	N006-08-05-01-00	Rozebranie istn nawierzchni z kostk bet, płyt betonowych trylinki grub śr 15	m²	930,000
1	4	CEN	N006-08-05-01-00	Rozebranie istn nawierzchni z kostki bet, płyt betonowych grub śr 7cm	m²	300,000
1	5	CEN	231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeża na podsypce piaskowej	metr	50,000
1	6	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m³	171,600
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Obl	0,15*0,3*230+930*0,15+300*0,07+0,06*0,25*50			171,600
1	7	CEN	404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m³	171,600
1	8	CEN	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,000
1	9	CEN	231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej z wymianą włazu na typ ciężki	szt	1,000
1	10	CEN	218-06-25-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i wpustem D400	szt	5,000
1	11	Kalkulacja własna		Zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,000
2	ROBOTY ZIEMNE					
2	1	CEN	N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik i dojścia głęb śre 20 cm	m²	330,000
2	2	CEN	N006-01-02-02-00	Koryto pod drogę i plac głęb śre 30cm	m²	900,000
2	3	CEN	N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m³	336,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Poziom 1	330*0,2+0,3*900			336,000
2	4	CEN	N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m³	336,000
2	5	CEN	231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1230,000
5	PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA					
5	1	CEN	231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m²	1230,000
5	2	CEN	231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20cm	m²	900,000
5	3	CEN	231-01-11-04-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszkarką - dodatek za 5 cm	m²	900,000
6	ELEMENTY BETONOWE					
6	1	CEN	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cement-piask	metr	190,000
6	2	CEN	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzadowy 15x22 cm na podsypce cement-piask	metr	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	3	CEN 231-04-03-03-00	Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na podsypce cement-piask	metr	17,000
6	4	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	15,190
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl <i>Obliczenie ilości</i> ((190+10+17)*0,07)		15,190
6	5	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	50,000
6	6	CEN 231-04-02-03-00	Ława betonowa z oporem pod obrzeża bet. C12/15	m ³	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl <i>Obliczenie ilości</i> 50*0,04		2,000
7	NAWIERZCHNIA ASLALTOWA				
7	1	CEN 231-03-27-04-00	Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	890,000
7	2	CEN 231-03-27-04-00	Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	10,000
7	3	CEN 231-03-27-04-00	Nwierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3-5 cm - droga i plac - kolor grafitowy	m ²	330,000
7	4	Kalkulacja własna	Fakturowe oznakowanie z kostki betonowej przed wejściem	metr	4,000
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	1	CEN 201-05-10-01-00	Humusowanie terenu grubości humusu 10 cm (przyjęto 50% owierzchni terenu zielonego)	m ²	260,000
8	2	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i wyrównanie terenu	m ²	260,000
8	3	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpł	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Nazwa robót: REMONT UTWARDZENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ PRZY BUDYNKULokalizacja: URZĘDU GMINY W OSTROROGU
DZ.NR. EWID.: 18/1, 18/2, 17/2,13/3, 6/8
OBRĘB OSTRORÓG, GM. OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

28-11-2023

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	3653,19
R A Z E M :				

M A T E R I A Ł Y

1	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,87
2	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	286,38
3	1601099	Piaski do betonów	m ³	0,10
4	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	115,96
5	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	52,23
6	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,04
7	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	221,34
8	2222424	Kostka bruk bet POL-BRUK 70/8 grub 8 cm	szt	63037,50
9	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	51,00
10	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	19,37
11	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,83
12	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,62
13	3930000	Woda przemysłowa	m ³	104,37
14	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,03
15	3990199	Nasiona traw	kg	3,12
16	3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	13,52
17	5432310	Pierścienie żelbetowe odcinające	szt	5,00
18	5432320	Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	szt	5,00
19	5450201	Nadstawka betonowa ściekowa ø 500	szt	5,00
20	5450301	Osadnik betonowy ø 500	szt	5,00
21	6343101	Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	5,00
22	8991300	Tarcze diament do cięcia betonu	szt	0,31

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	24,54
2	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	21,24
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	10,01
4	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,67
5	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	2,43
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	39,26
7	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	27,80
8	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	51,66
9	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	65,19
10	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	27,80
11	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	2,25
12	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	5,20

						SYKAL-NET
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
13	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	87,19
14	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	27,80
15	75272	Przecinarka tarczowa mater ceramicznych	m-godz	30,75
R A Z E M :					

