

LEGENDA :

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA DWUKIERUNKOWA
Z KTÓREJ MOGĄ KORZYSTAĆ PIESI O SZER. 3,00 M

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA DWUKIERUNKOWA O SZER. 2,50 M

PROJEKTOWANY CHODNIK O SZER. 2,50M

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA DWUKIERUNKOWA
Z KTÓREJ MOGĄ KORZYSTAĆ PIESI O SZER. 4,00M – 5,00M

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE ORAZ DROGA MANEWROWA:
STANOWISKO POSTOJOWE O WYM. 5,00X2,50M W ILOŚCI 29 SZT
STANOWISKO POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYM. 5,00X3,60M W ILOŚCI 3 SZT

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO–JEZDNY

PROJEKTOWANE CZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCZEŃ ROŚLINNYCH ISTNIEJĄCEGO UMOCNIENIA SKARPY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BRUKOWĄ

UTWARDZENIE KOSTKĄ I ŁAWKA

KOSZ NA ŚMIECI

ZJAZD PUBLICZNY O SZER. JEZDNI 5,00 M I WYOKRĄGLONY ŁUKAMI O R=6,00 M

L1– L7 PROJEKTOWANY SŁUP H=7m Z OPRAWAMI ZAWIESZONYMI PRZECIWLEGLE

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY YAKXS 4x35mm2

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KABEL PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ NP DVK 75
ZABUDOWAĆ LAMPY Z REGULACJĄ MOCY/STRUMIENIA
(5 STREF CZSOWYCH)

Kr3 PROJEKTOWANA STUDZIENKA ø500 Z OSADNIKIEM – BETONOWA
WRAZ Z PRZYKANALIKIEM PCV 200mm

BARIERKI OCHRONNE ZGODNE Z PAR.251 ROZP. MTiGM
NA ODCINKU 125 MB

USUNIĘCIE KRZEWÓW

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z PŁYTEK I KOSTKI BETONOWEJ

WYRÓWNANIE DO PROFILU PODŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO MASĄ NA ŚR. GRUBOŚĆ 10 CM

POSZERZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 6 CM

PROJEKTOWANY REMONT MASĄ GR. 6 CM

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARPY I HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM PRZY GR. 5 CM

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ ZA KRAWĘŻNIKIEM

PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM PRZY GR. 10 CM

PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA
inż. Tomasz Trepka
32–300 Olkusz ; ul. Szkolna 3

TEMAT RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI CZ.I

WERSJA	PROJEKTANT: arch.Anna Ścigaj–Trepka UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA BEZ OGRAN.	NR UPRAWNIEŃ 202/2001	PODPIS	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ: inż. Tomasz Trepka UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA BEZ OGRAN.	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA
DATA 12/2016	INWESTOR Gmina Olkusz 32–300 Olkusz , ul. Rynek 1			
SKALA 1:500	ZAKRES: Budowa ścieżki rowerowej , miejsc parkingowych , linii oświetlenia ulicznego oraz odprowadzenia wód opadowych w Olkuszu ul. A.Kocjana – J.Piłsudskiego			NR RYSUNKU