
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI: Urząd Skarbowy we Wschowej
67-400 Wschowa, ul. Zielony Rynek 7

DATA OPRACOWANIA: 11.01.2024 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SALA OPERACYJNA)			
1 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-04 1006-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (3,18 m-0,55 m) x 2,53 m = 6,65 m ²	m ²		
		6,65	m ²	6,650	
				RAZEM	6,650
7 d.1	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów po drzwiach ceglami 0,4 m x 2,0 m x 0,8 m = 0,64 m ³	m ³		
		0,64	m ³	0,640	
				RAZEM	0,640
8 d.1	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły 1,6 m ² x 2 = 3,2 m ²	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
9 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem 2,9 m x 2,55 m = 7,40 m ²	m ²		
		7,40	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
10 d.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 2-02 1218-01 analogia	Demontaż uchwyty stalowego	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż włączników do światła	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	wycena indywidualna	Demontaż wieszaka na ręczniki papierowe	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	wycena indywidualna	Demontaż uchwyty na papier toaletowy	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	wycena indywidualna	Demontaż pojemnika na mydło	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 4-02 0232-02	Demontaż kratki ściekowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,06 m + 2,5 m) x 2,52 m - 1,6 m ² = 12,41 m ² (3,06 m + 1,01 m + 0,3 m) x 2,52 m - 1,6 m ² = 9,41 m ² Razem 21,82 m ²	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
20 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,25 m x 3,06 m = 3,83 m ² (3,18 m x 1,01 m) - (0,55 m x 0,27 m) = 3,06 m ² Razem 6,89 m ²	m ²		
		6,89	m ²	6,890	
				RAZEM	6,890
22 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.1	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny o śr. 20 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie podkładu cementowego - pozostałości po skutych płytkach ściennych	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
25 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie podkładu cementowego po skuciu płytek na posadzce	m ²		
		6,89	m ²	6,890	
				RAZEM	6,890
26 d.1	KNR AT-43 0213-03 analogia	Rozbiórka sufitu z kasetonów	m ²		
		6,89	m ²	6,890	
				RAZEM	6,890
27 d.1	KNR AT-43 0212-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 6,89 m ² + (2,63 m x 0,15 m) = 7,28 m ²	m ²		
		7,28	m ²	7,280	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,280
28 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		20,12	m2	20,120	
				RAZEM	20,120
29 d.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ścian	m2		
		21,82	m2	21,820	
				RAZEM	21,820
30 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		21,82	m2	21,820	
				RAZEM	21,820
31 d.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne posadzki pod warstwę wyrównującą	m2		
		7,28	m2	7,280	
				RAZEM	7,280
32 d.1	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wyrównanie posadzki pod płytki podłogowe	m2		
		7,28	m2	7,280	
				RAZEM	7,280
33 d.1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych	m2		
		7,28	m2	7,280	
				RAZEM	7,280
34 d.1	KNR 0-29 0638-01	Wklejenie taśmy uszczelniającej na styka ściana-posadzk	m		
		9,94	m	9,940	
				RAZEM	9,940
35 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		7,28	m2	7,280	
				RAZEM	7,280
36 d.1	KNNR 2 1807-05	Cokoliki o wys. do 10 cm	m		
		9,94	m	9,940	
				RAZEM	9,940
37 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 2-15 0220-03	Montaż umywalek porcelanowych na szafce stojącej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe ledowe sufitowe z czujnikiem ruchu	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa nad lustrem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,8 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
44 d.1	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża włączników do światła z podłączeniem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie i montaż wentylatorów elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1	KNR 2-15 0218-01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworu czerpalnego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1	KNR 5-08 0402-01 analogia	Mocowanie poręczy uchylnej przy WC z mocowaniem do podłogi	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1	KNR-W 2-02 1218-03	Uchwyt stały dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i sedesie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.1	KNR-W 2-02 1218-03	Uchwyt ruchomy dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i sedesie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1	KNR 5-08 0402-01 analogia	Mocowanie wieszaka na papier toaletowy naścienny chrom	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1	KNR 5-08 0402-01 analogia	Mocowanie jednouchwytowego dozownika do mydła - naścienny chrom	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1	KNR 5-08 0402-01 analogia	Mocowanie wieszaka na ręczniki papierowe - naścienny chrom	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1,0	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		WC DLA KLIENTÓW - PARTER			
58 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2	KSNR 8 0128-04	Demontaż podgrzewacza elektrycznego do wody	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2	KNR 4-04 1006-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych "80"	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2	KNR 2-02 1218-01 analogia	Demontaż uchwyty stalowego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż włączników do światła	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2	wycena indywidualna	Demontaż wieszaka na ręczniki papierowe	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2	wycena indywidualna	Demontaż uchwyty na papier toaletowy	szt		
		1,0	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
72 d.2	wycena indywidualna	Demontaż pojemnika na mydło	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2	KNR-W 4-02 0232-02	Demontaż kratki ściekowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,8 m + 1,4 m + 1,4 m) x 2,52 m - 1,6 m ² = 12,58 m ²	m ²		
		12,58	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
75 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,4 m x 1,4 m = 1,96 m ²	m ²		
		1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
77 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
78 d.2	KNR 4-02 0109-02	Montaż podejścia dopływowego pod zawór czepalny o śr. 20 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
79 d.2	KNR 2-02 1218-03	Montaż uchwytu z demontażu ze stali okrągłej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie podkładu cementowego - pozostałości po skutych płytkach ściennych	m ²		
		12,58	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
81 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie podkładu cementowego po skutciu płytek na posadzce	m ²		
		1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
82 d.2	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego z paneli	m ²		
		1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
83 d.2	KNR AT-43 0212-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
84 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12,58	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
85 d.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ścian	m ²		
		12,58	m ²	12,580	
				RAZEM	12,580

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		12,58	m2	12,580	
				RAZEM	12,580
87 d.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne posadzki pod warstwę wyrównującą	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.2	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wyrównanie posadzki pod płytki podłogowe	m2		
		1,96	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
89 d.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2	KNR 0-29 0638-01	Wklejenie taśmy uszczelniającej na styka ściana-posadzk taśmą	m		
		5,6	m	5,600	
				RAZEM	5,600
91 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1,96	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
92 d.2	KNNR 2 1807-05	Cokoliki o wys. do 10 cm	m		
		4,70	m	4,700	
				RAZEM	4,700
93 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.2	KNR 2-15 0220-03	Montaż umywalk porcelanowych na szafce stojącej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) elektryczny wody przepływowej	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe ledowe sufitowe z czujnikiem ruchu	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa nad lustrem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie i montaż wentylatorów elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
102 d.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
103 d.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża włączników do światła z podłączeniem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.2	KNR 2-15 0218-01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.2	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworu czterpalnego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2	KNNR-W 9 1107-02	Montaż wieszaka pod na ręczniki	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2	KNR 4-01 0920-24	Montaż okuć drzwiowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.2	KNR-W 4-01 0921-04	Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2	kalk. własna	Montaż uchwyty na papier	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.2	kalk. własna	Montaż dozownika na mydło	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1,0	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3,0	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		WYWÓZ GRUZU			
114 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,60	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
115 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,60	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
116 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	t		
		3,2	t	3,200	
				RAZEM	3,200