

**Tabela robót ziemnych nośnych podczas budowy przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z na odc. Stargard\_Żarowo**

**Przystanek lewostronny**

Kilometr przekroju		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma
		wykopu	nasypu	wykopu	nasypu		wykopu	nasypu		wykopu	nasypu	
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0-	1,5	0,00	0,00									
0+	0,0	0,00	1,26	0,000	0,630	1,5	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,95
	13,4	0,00	1,12	0,000	1,190	13,4	0,00	15,95	0,00	0,00	15,95	16,90
	23,4	0,00	1,30	0,000	1,210	10,0	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10	29,00
	33,4	0,00	1,21	0,000	1,255	10,0	0,00	12,55	0,00	0,00	12,55	41,55
	40,0	0,00	1,01	0,000	1,110	6,6	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33	48,88
	44,0	0,00	1,05	0,000	1,030	4,0	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	53,00
	45,5	0,00	0,00	0,000	0,525	1,5	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	53,79
Razem						47,0	<b>0,00</b>	<b>53,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,79</b>	

**Przystanek prawostronny przed zjazdem**

0+	38,5	0,00	0,00									
	40,0	0,00	1,17	0,000	0,585	1,5	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,88
	44,0	0,00	1,05	0,000	1,110	4,0	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	5,32
	52,3	0,00	1,08	0,000	1,065	8,3	0,00	8,84	0,00	0,00	8,84	14,16
	55,5	0,00	0,00	0,000	0,540	3,2	0,00	1,73	0,00	0,00	1,73	15,89
Razem						17,0	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	

**Przystanek prawostronny za przejazdem**

Kilometr przekroju		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma
		wykopu	nasypu	wykopu	nasypu		wykopu	nasypu		wykopu	nasypu	
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0+	62,6	0,00	0,00									
	65,8	0,00	1,08	0,000	0,540	3,2	0,00	1,73	0,00	0,00	1,73	1,73
	76,3	0,00	1,60	0,000	1,340	10,5	0,00	14,07	0,00	0,00	14,07	15,80
	86,3	0,00	1,43	0,000	1,515	10,0	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15	30,95
	95,8	0,00	1,41	0,000	1,420	9,5	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	44,44
	97,3	0,00	0,00	0,000	0,705	1,5	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	45,50
Razem						34,7	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>	

przywóz gruntu (piasku) z dokopu:  $53,79 + 15,89 + 45,50 = \mathbf{115,18\ m^3}$

Opracował : mgr inż.. Roman Kaczmarek