

OZNACZENIA:

- nawiew powietrza do pomieszczeń (strona za wymiennikiem).
- wywiew powietrza z pomieszczeń

UWAGI:

1. Izolacja przewodów wentylacyjnych oraz skrzynek rozpreznych ułożonych w części nieogrzewanej budynku (poddasze) o grubości 80 mm
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
3. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji.
4. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.
5. Przed rozpoczęciem montażu wentylacji zlokalizować żebra stropu Terriva przy użyciu wykrywacza metali. Odwierty pod anemostaty wykonywać wyłacznie w przestrzeni międzyżebrowej stropu Terriva i w razie potrzeby skorygować usytuowanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
Obiekt:	ŚWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE	
Adres obiektu:	Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów, gm. Bełchatów	
Inwestor:	**Urząd Gminy Bełchatów** ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	
Projektant: specjalność: nr upraw.:	mgr inż. Rafał Wyszkowski upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/3400/PWBS/17	Data i podpis: 30.07.2023r
Skala: **1:50**	Nazwa rys.: Instalacja wentylacji - przekrój A-A	Nr rys.: **PW-08**