

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR 201 T0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym	720,000 [m]
2	KNR 201 T0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	540,000 [m]
3	KNR 201 T0123/02 Przygotowanie podłoża -uporządkowanie terenu Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
Element robót: 2 Roboty ziemne		
4	KNR 201 T0111/06 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu usuwanie ściółki leśnej z wywiezieniem - usuwanie darni Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
5	KNR 231 T0101/01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
6	KNR 231 T0101/02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV pogłębienie do 28cm - krotność=1,6 Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
Element robót: 3 Oporniki		
7	KNR 231 T0407/01 analogia Obrzeża stalowe wysokości 15cm - stal nierdzewna Obmiar : 720,00 *2,00= 1440,000	1440,000 [m]
Element robót: 4 Podbudowy i nawierzchnia		
8	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
9	KNR 231 T0114/05 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 12cm 0/31,5 Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
10	KNR 231 T0114/07 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych warstwa dynamiczna Hanse Mineral - grubość 6 5cm Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
11	KNR 231 T0114/07 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych nawierzchnia 0/8 mm Hanse Grand - gr. 3cm Obmiar : 720,00*1,80= 1296,000	1296,000 [m2]
Element robót: 5 Pobocza		
12	KNR 201 T0505/01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie ręczne, grunt kat. I - III Obmiar : 720,00*1,00*2= 1440,000	1440,000 [m2]
Element robót: 6 Mała architektura		
13	KNR 221 T0607/01 Lawki parkowe stalowa dł 150cm -5szt	7,500 [m]
14	KW 01 T0101/01 Dostawa i montaż koszy na śmieci -5szt,	5,000 [szt.]
* Zakończenie wydruku		