
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne"
ADRES INWESTYCJI : droga nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne
INWESTOR : Gmina Gołymin-Ośrodek
ADRES INWESTORA : 06-420 Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8
BRANŻA : drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE				
1	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	45111000-8	1	11
1.1	Roboty ziemne	45111200-0	1	11
2	PODBUDOWY	45233320-8	12	16
3	NAWIERZCHNIE	45233220-7	17	20
4	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELO- NYCH	45112710-5	21	23
4.1	Roboty wykończeniowe	45112710-5	21	23

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE					
1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty ziemne			
1 d. 1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - droga 699/1000	km		
			km	0,699	
				RAZEM	0,699
2 d. 1.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (1400)*95%	m ²		
			m ²	1 330,00	
				RAZEM	1 330,00
3 d. 1.1	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem (1400)*5%	m ²		
			m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
4 d. 1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km - grunt przewidziany do wywozu na zwałkę (485)*95%	m ³		
			m ³	460,75	
				RAZEM	460,75
5 d. 1.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane ręcznie z transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - grunt przewidziany do wywozu na zwałkę (485)*5%	m ³		
			m ³	24,25	
				RAZEM	24,25
6 d. 1.1	D-01.02.02 i D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km - zebrany humus (poz.2+poz.3)*0,1-poz.22*0,1*1,03	m ³		
			m ³	53,48	
				RAZEM	53,48
7 d. 1.1	D-01.02.02 i D-02.01.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność) - grunt przewidziany do wywozu na zwałkę poz.4+poz.5 - zebrany humus poz.6	m ³		
			m ³	485,00	
			m ³	53,48	
				RAZEM	538,48
8 d. 1.1	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego pojazdami (poz.11)*5%	m ³		
			m ³	9,75	
				RAZEM	9,75
9 d. 1.1	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami poz.8	m ³		
			m ³	9,75	
				RAZEM	9,75
10 d. 1.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m mechanicznie w gruncie kat. I-II (poz.11)*95%	m ³		
			m ³	185,25	
				RAZEM	185,25

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d. 1.1	D-02.03.01	Materiał do nasypów (piasek) - wg tabeli robót ziemnych (na nasypy) 195	m ³ m ³	 195,00	
				RAZEM	195,00
2		PODBUDOWY			
12 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod nawierzchnię: * jezdni 3729	m ² m ²	 3 729,00	
				RAZEM	3 729,00
13 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod nawierzchnię: * zjazdów 81 A (suma częściowa) * poboczy 1030 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 81,00 ----- 81,00 1 030,00 ----- 1 030,00	
				RAZEM	1 111,00
14 d.2	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm - pod nawierzchnię: * jezdni poz.12 A (suma częściowa) * zjazdów poz.13A B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 3 729,00 ----- 3 729,00 81,00 ----- 81,00	
				RAZEM	3 810,00
15 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod nawierzchnię: * jezdni 3520 A (suma częściowa) * zjazdów 74 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 3 520,00 ----- 3 520,00 74,00 ----- 74,00	
				RAZEM	3 594,00
16 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych - podbudowa pod nawierzchnię: * jezdni poz.15A * zjazdów poz.15B	m ² m ² m ²	 3 520,00 74,00	
				RAZEM	3 594,00
3		NAWIERZCHNIE			
17 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		- pod nawierzchnię: * jezdni 3240 A (suma częściowa)	m ²	3 240,00	
		* zjazdów 68 B (suma częściowa)	m ²	3 240,00	
			m ²	68,00	
			m ²	68,00	
				RAZEM	3 308,00
18 d.3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych - warstwa wiążąca pod nawierzchnię: * jezdni poz.17A * zjazdów poz.17B	m ²		
			m ²	3 240,00	
			m ²	68,00	
				RAZEM	3 308,00
19 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - jezdnie 3170 - zjazdy 65	m ²		
			m ²	3 170,00	
			m ²	65,00	
				RAZEM	3 235,00
20 d.3	D-05.01.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocza poz.13B	m ²		
			m ²	1 030,00	
				RAZEM	1 030,00
4		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
4.1		Roboty wykończeniowe			
21 d.4.1	D-02.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		840	m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
22 d.4.1	D-06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)	m ²		
		poz.21	m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
23 d.4.1	D-06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm poz.22	m ²		
			m ²	840,00	
				RAZEM	840,00