

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku

ADRES INWESTYCJI : dz. 109/3 i 112 a.m. 5

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Świątek

DATA OPRACOWANIA : 19.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy			
d.1	kalk. własna	Powierzchniowe czyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu i piasku kwarcowego wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
2		Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31			
d.1	kalk. własna		m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
3		Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem 64*31*0,035			
d.1	kalk. własna		m ³		
			m ³	69,440	
				RAZEM	69,440
4		Demontaż wyposażenia sportowego oraz demontaż ogrodzenia (w zakresie umożliwiającym, prowadzenie robót) 1,000			
d.1	kalk. własna		kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia: rozebranie górnej warstwy podbudowy o grubości średniej 19cm - wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 15km. Krotność = 1,2667 0,19*1984			
d.1	0801-02 analogia		m ³		
			m ³	376,960	
				RAZEM	376,960
6		Demontaż istniejącego drenażu.			
d.1	kalk. własna		m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
7	KNNR 11	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną na zasypkę.			
d.1	0502-06 analogia		m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
d.1	0103-03		m ²		
		1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
9	KNNR 13-12	Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty lub pospółka gr.10cm - pod drenaż			
d.1	1502-05 analogia		m ³		
		70,80	m ³	70,800	
				RAZEM	70,800
10	KNNR 6	Warstwa konstrukcyjna z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 10cm			
d.1	0113-04 analogia		m ²		
		1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
11	KNNR 6	Warstwa klinująca z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 5 cm			
d.1	0113-04 analogia		m ²		
		1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
12	KNNR 6	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego z kruszyw 0-4mm gr. 4 cm			
d.1	0112-04 analogia		m ²		
		1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
13		Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu)+montaż ogrodzenia (z demontażu) 2,000			
d.1	kalk. własna		szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14		Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 45 - 60mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i (lub) granulatem EPDM 64*31			
d.1	kalk. własna		m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000