



**Zakres robót wykonanych:**

- rozbiórka istn. nawierzchni
- korytowanie,
- drenaż,
- obrzeża na ławie betonowej,
- podbudowa z kruszywa kamiennego,
- montaż słupów piłkochwyłów
- schody S6, S7

- rozbiórka istn. podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z warstwą piasku i geowłókniną, identyfikacja miejsc i usunięcie warstwy podłoża zanieczyszczonego humusem oraz glin uplastycznionych,
- wyprofilowanie w tych miejscach podłoża z nadaniem 2% spadków w kierunku drenażu oraz ułożenie nowej geowłókniny separacyjnej (igłowana o ciężarze powyżej 150g/m<sup>2</sup>),
- wbudowanie w miejsce usuniętej warstwy podłoża kruszywa kamiennego 0-31,5 mm z zagęszczeniem,
- odtworzenie kolejnych warstw rozebranej podbudowy z uprzednim ułożeniem na całości nowej geowłókniny separacyjnej (igłowana o ciężarze powyżej 150g/m<sup>2</sup>),,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej z osadzeniem osprzętu i malowaniem pasów,
- montaż siatek i stężeń piłkochwytyw
- wykonanie nawierzchni z płyt EPDM 50x50cm i montaż 30 siedzisk stadionowych
- montaż balustrad schodowych S6 oraz S7

PROJEKT WYKONAWCZY			
Investycja	Przebudowa obiektów sportowych w Zespole Szkół w Pisarzowicach		
Investor	Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra		
Adres inwestycji	Pisarzowice dz. nr 1150, obręb Pisarzowice		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr.557/01/DUW	RYS. nr 3W	
			SKALA 1:100
Nazwa rysunku	Boisko "2" do piłki siatkowej.		
	Data: luty 2024 r.		