

Przebudowa ulicy Targowej, Pogodnej, Ogrodowej, Jasnej, Parkowej w

Oszacowanie kosztów robót budowlanych i prac projektowych

lp.	Nazwa	j.m.	ilość
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
1.1	Usługi projektowe	kpl.	1
1.2	Opracowanie mapy w celu wykonania dokumentacji technicznej	kpl.	1
1.3	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	kpl.	1
1.4	Inwentaryzacja obiektów i zagospodarowania terenu	kpl.	1
1.5	Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	kpl.	1
RAZEM			
BRANŻA DROGOWA			
2.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórki (Geodezyjne wytyczenie osi drogi, frezowanie nawierzchni bitumicznej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz istniejącej nawierzchni, ścinanie drzew, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie krzaków,	kpl.	1
2.2	Roboty ziemne (korytowanie, wywóz, profilowanie i zagęszczanie podłoża)	kpl.	1
2.3	Zabezpieczenie istniejących przyłączy - rurami osłonowymi - dwudzielnymi	kpl.	1
2.4	Podbudowy z kruszyw	kpl.	1
2.5	Podbudowy z asfaltu	kpl.	1
2.6	Podbudowy pomocniczej - stabilizacja cementem 5 Mpa	kpl.	1
2.7	Chodniki, zjazdy, kostka, krawężniki, obrzeża, podbudowa, stabilizacja	kpl.	1
2.8	Nawierzchnie bitumiczne	kpl.	1
2.9	Roboty wykończeniowe i porządkowe	kpl.	1
RAZEM			
ODWODNIENIE			
3.1	Przepusty (odtworzenie, wymiana, oczyszczenie, ścianki czołowe, budowa), Rowy przydrożne (odtworzenie, oczyszczenie, budowa), system odwodnieniowy (kanalizacja deszczowa, kratki deszczowe, studnie chłonne etc.)	kpl.	1
RAZEM			
POBOCZA			
4.1	Ścięcie i profilowanie poboczny, Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem	kpl.	1
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	Słupki do znaków, tablice znaków, elementy bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1
6.2	Oznakowanie poziome	kpl.	1
RAZEM			
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
7.1	Zakres Wod-Kan: Budowa wodociągu Dn 90 PCW (długość 380mb + 105mb) wraz z naprawą zasuw na przyłączach – 4 szt. oraz regulacja studni kanalizacji sanitarnej 1 kpl.	kpl.	1
7.2	Zabezpieczenie istniejących punktów poligonowych	kpl.	1
7.3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (również wod-kan, pozostałe)	kpl.	1
7.4	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1
RAZEM			