

REMONT PARKIETU PODŁOGOWEGO ORAZ WYKONANIE
MALOWAŃ SALI GIMNASTYCZNEJ SEGMENTU G W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

OBMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
SALA GIMNASTYCZNA SEGMENT G ROBOTY REMONTOWE					
1	POSADZKI DREWNIANE SALI GIMNASTYCZNEJ				
1 d.1	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie ubytków posadzki z deszczulek dębowych lub jesionowych o grub. 19 mm mocow.na lepek 8 % całkowitej powierzchni 420,58 *0,08 = 33,64 m2		m2	33,64
2 d.1	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych		m2	420,58
3 d.1	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek		m2	420,58
4 d.1	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek		m2	420,58
5 d.1	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek		m2	420,58
6 d.1	Kalkulacja własna	Ręczne malowanie linii boiska farbą chlorokauczkową		kpl	1,0
Razem dział POSADZKI DREWNIANE SALI GIMNASTYCZNEJ					
2	POSADZKI DREWNIANE DWÓCH POMIESZCZEN				
7 d.2	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych		m2	28,00
8 d.2	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek		m2	28,00
9 d.2	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek		m2	28,00
10 d.2	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek		m2	28,00
11 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Wymiana listew przyściennych podłogowych drewnianych		m	17,0
Razem dział POSADZKI DREWNIANE DWÓCH POMIESZCZEN					
3	MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ				
12 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2	420,58
13 d.3	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 9 m		m2	420,58
14 d.3	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m do malowania ścian		kol.	6,0
15 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności na sufitach (sufit sali + sufit po trybuną) 420,58 + 24x 2,5 = 480,58 m2		m2	480,58
16 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity		m2	480,58
17 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów		m2	480,58
18 d.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wyrównanie i szpachlowanie ścian przez wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej pod lamperie (15,0 x2 + 1,0 x 4 + 4,2 x2 + 24,4) x 1,6 =106,88 m2 Słupy 0,4x4x3 x 1,6 + 0,4x3x7x1,6 =13,05 m2 Razem 119,93		m2	119,93
19 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ścianpod lamperie		m2	119,93
20 d.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lamperii		m2	119,93
21 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany powyżej lamperii 24,4x 6,4 +(15,0 x2 + 1,0 x4) x6,4 + 4,2x2 x1,4 =385,52 m2 słupy 4,8 x6,4 +8,4 x6,4 = 84,48 m2 Razem 470,0 m2		m2	470,00
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 24,4x 6,4 +(15,0 x2 + 1,0 x4) x6,4 + 4,2x2 x1,4 =385,52 m2 słupy 4,8 x6,4 +8,4 x6,4 = 84,48 m2 Razem 470,0 m2		m2	470,00
Razem dział MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ					
4	MALOWANE KONSTRUKCJI BALUSTRADY NA WIDOWNI ORAZ KRAT KONSTRUKCJI STALOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ				
23 d.4	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne konstrukcji barierki na widowni o wym 31,0 x 1,1 m oraz dwóch krat o wym 1,35x2,4 m - 40,58 m2		m2	40,58
24 d.4	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji barierki stalowej oraz dwóch krat stalowych		m2	40,58
25 d.4	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji barierki stalowej oraz dwóch krat stalowych dwukrotnie Krotność = 2		m2	40,58