


WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT LOKALU - PARTER



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU;
- PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU - WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH B/S O POŁĄCZENIACH SPAWANYCH LUB ALTERNATYWNIE Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUTEM TWARDYM LUB O INNYCH POŁĄCZENIACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA SZCZELNOŚCI I TWARDOŚCI OKREŚLONE W PN DOTYCZĄCEJ PRZEWODÓW GAZOWYCH W BUDYNKACH ;
- == RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ;
- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DO GAZU;
- KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA (KONDENSACYJNY);
- KG4p -ISTNIEJĄCA KUCHNIA GAZOWA CZTEROPALNIKOWA;
- PS - PROJEKTOWANY PRZEWÓD SPALINOWY ZE STALI KWAŚOODPORNEJ - ZAMONTOWAĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE MUROWANYM;
- PP - PROJEKTOWANY PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE DO KOTŁA-WYPROWADZIĆ NA KLATKĘ SCHODOWĄ;
- WK - PRZEWÓD WENTYLACYJNY POMIESZCZENIA KUCHENNEGO - ISTNIEJĄCYM KANAŁEM - ZMIANA KANAŁU PVC NA KANAŁ STALOWY IZOLOWANY TERMICZNIE;
- G4 m.2 - ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ MIECHOWY TYP G4 DLA LOKALU NR 2.

AL. 3 MAJA

NAZWA OBIEKTU	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT LOKALU		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
ADRES INWESTYCJI	AL. 3 MAJA 9 M.2 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DZ. NR 325 OBR. 0022		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIENÍ LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYSUNEK NR 1	DATA OPRACOWANIA	CZERWIEC 2024