


Nr Pom.	Zestawienie PowerSzechni Utyłowej i Ribiatury	Wymiary (cm)	Pow. Utyłowa [m ²]	Wysokość Pom. [m]	Kubatura Pow. Pom. [m ³]	Rodzaj Pasażerów
001.	PLANETA		29,60	3,30	97,02 GMS	
002.	SKALA SACHIDOWA K1		22,60	3,00	76,80 PARETT	
003.	KONTAKT		81,80	2,80	234,88 GMS	
003b.	KONTAKT		8,10	2,80	97,44 GMS	
004.	WC DAWIDOWA, WC		6,10	2,80	17,08 GMS	
004b.	WC DAWIDOWA, WC		8,10	2,80	22,68 GMS	
005.	WC KURATOW		8,10	2,80	22,68 GMS	
007.	SKALA TERAPIUTYCZNA		28,60	3,00	85,80 PARETT	
008.	GABINET LEKARSKI		13,70	3,00	41,10 PARETT	
009.	GABINET LEKARSKI		15,60	3,00	46,80 PARETT	
010.	POWIESZENIE SOJALNE		13,70	2,80	38,36 PARETT	
011.	SKALA PACHIDOWA		13,60	2,80	38,08 PARETT	
012.	WAGARKA KOSZTOWA		12,70	2,80	35,56 GMS	
013.	WAGARKA KOSZTOWA		12,70	2,80	35,56 GMS	
014.	POM. PORZĄDKOWE		5,00	3,00	15,00 GMS	
015.	WC MUŚKIE		8,50	3,00	25,50 GMS	
016.	WC MCDONALDS		5,10	2,80	14,28 GMS	
017.	GABINET LEKARSKI		14,10	3,00	42,30 GMS	
018.	KATA SACHIDOWA K2		6,60	3,00	19,80 GMS	
020.	GABINET LEKARSKI		17,10	3,00	51,30 PARETT	
021.	GABINET LEKARSKI		12,10	3,00	36,30 PARETT	
022.	POM. PSYCHOLOGA		13,80	3,00	41,40 PARETT	
023.	POM. PSYCHOLOGA		14,10	3,00	42,30 PARETT	
024.	POM. PSYCHOLOGA		14,10	3,00	42,30 PARETT	
025.	POM. PSYCHOLOGA		14,10	3,00	42,30 PARETT	
026.	GABINET OBOWIADU		12,70	3,00	38,10 PARETT	
027.	POM. PSYCHOLOGA		14,30	3,00	42,90 PARETT	
028.	SKALA TERAPIUTYCZNA		21,30	3,00	63,90 PARETT	
029.	SKALA TERAPIUTYCZNA		27,60	3,00	82,80 PARETT	
030.	SKALA TERAPIUTYCZNA		27,60	3,00	82,80 PARETT	
	PANTEL ODOLAN		53,40		158,27 PARETT	

UWAGI:

1. Przewody rozprzodzące instalację wodną, poziomy w pianiny, parterze oraz pionowy – w piwnicy, podpiwniczeniach i c.o.w., do skrzynek pomiarowych wskazując z urzędu PR-R szablonywane włókienem szklanym PN-6. Typ połączeń - zgłaszanie mufowe.
2. Przewody rozprzodzące instalację wodną, poziomy na parterze i piętrze do przypołów samłanym w poszczególnych pomieszczeniach wykonane z rur wielomateriałowym PE-Xd/AlPE-Xc z warstwą antydyfuzyjną Mult Universal. Typ połączeń - podłączenia zaizolowane.
3. Pod pionami c.w.u. na parterze w przestrzeni sifonu podkaszczanego zamontować zawór termostatyczny do grzejników c.w.u. Tr-Therm, zakres temperatur 35-80
4. Rurądzki poziome EPDM monowar, na nadporach systemowych z odjechniami na nadporach z wkładkami tłumiącymi EPDM np. NICKZU METALL.PL lub równoważne
5. Rurądzki wodne c.w.u. oraz grzejniki -- poziomy i pionowy; Izolować termicznie zgodnie z częścią opisową.
6. Rurądzki wodne - przechođące przez przegródy budowlane stanowiące siatę poziomo zabezpieczyć zgodnie z częścią opisową
7. Pod pionami w piwnicy i parterze poniżej oddzielenia umieścić podpory stале
8. Zawory montować w striele sifonu podkaszczanego
9. Nieopisane średnice rurądzków instalacyjnych przyjmować zgodnie z rozkładem



AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYMULA	
TEMAT: ROZDRAŻA WŁOŚCOWIZKIEGO SZPIITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR. J. BILKIEWICZA W GDAŃSKU 7M. DR. J. BILKIEWICZA W GDAŃSKU DZIENNEGO DLA NIEMOCNYCH I DZIECI I MŁODZIEŻY	
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/17, OBRĘB 39 W GDAŃSKU	
INWESTOR: WŁOŚCOWIZKIE SZPIITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17	
BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	
Instalacja wody użytkowej i hydrotłowej, kanalizacja sanitarna	
PROJ. mgr inż. Jan Walewski upr. proj.aut. POM/0294/PBS/15	Podpis:
SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski upr. WAM/0148/PWOS/14	
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023
	NR RYS. S6

