
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Skateparku
ADRES INWESTYCJI : 74-320 Barlinek ul Kombatantów 3
INWESTOR : Gmina Barlinek
ADRES INWESTORA : ul Niepodległości
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Etap Budowa Skateparku Barlinek ul Kombatantów 3						
1			Roboty ziemne			
1	d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 168,82	m ² m ²	 168,820	
					RAZEM	168,820
2	d.1	kalk. własna	Warstwy wyrównawcze z piachu 168,82	m ² m ²	 168,820	
					RAZEM	168,820
3	d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 168,82	m ² m ²	 168,820	
					RAZEM	168,820
4	d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10 168,82	m ² m ²	 168,820	
					RAZEM	168,820
2			Nawierzchnia skate parku			
5	III d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej Folia budowlana - 0,15 mm 254,32	m ² m ²	 254,320	
					RAZEM	254,320
6	III d.2	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C30/37 o grubości 17 cm, zbrojony polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym 1.5kg/m3 70,5*0,17	m ³ m ³	 11,985	
					RAZEM	11,985
7	III d.2	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C30/37 o grubości 15 cm, zbrojony polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym 1.5kg/m3 168,82*0,15	m ³ m ³	 25,323	
					RAZEM	25,323
8	d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane -siatka stalowa z prętów d-8 mm 0,395*(8*212+53*31,78)/1000	t t	 1,335	
					RAZEM	1,335
9	III d.2	Kalkulacja zakładowa	Impregnacja nawierzchni Cięcie dylatacji , zabezpieczenie dylatacji 254,32	m ² m ²	 254,320	
					RAZEM	254,320
10	II d.2	kalk. własna	Wykonanie skarp 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11	III d.2	kalk. własna	Wykonanie hydroizolacji pionowej elementów żelbetowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
12	III d.2	kalk. własna	Wykonanie drogi tymczasowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
3			Obiekty skateingowe			
13	III d.3	kalk. własna	Elementy wyposażenia skateparku 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000