

ŁABOWA 23.06.2021r.

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ**

nr postępowania: RI.271.3.5.2021  
REMONT DROGI GMINNEJ NR 291619K NOWA WIEŚ OSIEDLE  
W M. NOWA WIEŚ, GMINA ŁABOWA

Na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania odnoszące się do SWZ.

### **Pytanie: 1**

*Przedmiar robót poz. 5.d.2 wskazuje do wykonania podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem. Prosimy o podanie ilości cementu, jaką należy użyć do wykonania na 1m2 stabilizacji gruntu.*

### **Odpowiedź: 1**

Sposób wykonania warstw został opisany dokładnie w STWIOR D-04.05.01. Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem. Parametry jak dla warstwy podbudowy pomocniczej.

### **Pytanie: 2**

*Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza się, że na remontowanym odcinku drogi występują zjazdy do posesji prywatnych. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów prywatnych? Jeśli tak, prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót z podaniem ilości robót.*

### **Odpowiedź: 2**

Zamawiający nie przewiduje wykonania regulacji wysokościowej zjazdów prywatnych.

### **Pytanie: 3**

*Prosimy o określenie, czy po wykonaniu remontu drogi niweleta ma ulec zmianie? Zgodnie z przedmiarem robót poz. 5 należy wykonać mieszarkami doczepnymi podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm po uprzednim korytowaniu na gł. 40 cm, następnie podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz pakiet warstw z mieszanek mineralno – bitumicznych o łącznej grubości 12 cm. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie zawiera przekroju poprzecznego oraz podłużnego, na podstawie których Wykonawca byłby w stanie określić dokładny zakres prac. Zgodnie z SWZ rozdz. III ust. 3 przedmiar stanowi materiał poglądowy, zatem prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej pozwalającej na rzetelną wycenę robót.*

### **Odpowiedź: 3**

W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany niwelety drogi, a zakres prac obejmuje remont. Przyjęte założenia projektowe odpowiadają przedmiarowi robót. Zgodnie z technologią robót przewiduje się stabilizację podłoża gruntowego, a nie dowiezienie stabilizacji na miejsce wbudowania (dodatkowy wykop), więc przewidziane głębokości odpowiadają projektowanemu zakresowi robót.

### **Pytanie: 4**

*Prosimy o udostępnienie załączników SWZ w wersji edytowalnej.*

### **Odpowiedź: 4**

W załączeniu udostępniono załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.

Na podst. art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:

**28.06.2021 r. godzina 10.00** - termin składania ofert

**28.06.2021 r. godzina 10.30** - termin otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do BZP w dn. 23.06.2021 r. i po opublikowaniu zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ponadto, w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

#### **Rozdz. XV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**

*było:*

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/labowa> **do dnia 24.06.2021r. do godz. 10.00**

Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 24.06.2021 r., o godz. 10.30**

*jest:*

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/labowa> **do dnia 28.06.2021r. do godz. 10.00**

Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 28.06.2021 r., o godz. 10.30**

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert oraz wnoszenia wymaganego wadium.**