



LEGENDA

SCIANY I ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

S1 Ściana z cegły pełnej gr. 12cm na zapr. cem.-wap. ,
tynkowana obustronnie tynkiem cem.-wap. kat.III,
wykończenie – gładź gipsowa z malowaniem

S2 Wypełnienie otworów, uzupełnienia, zamurowania
– bloczki z betonu komórkowego lub cegła pełna
na zaprawie cem.-wap.

OSŁONA RADIOLOGICZNA – płyta G-K z blachą ołowianą
o odpowiedniej grubości

UWAGA

1. W OKNACH W KTÓRYCH WYMAGANA JEST
OSŁONA RADIOLOGICZNA ZASTOSOWAĆ
ROLETY Z WKŁADKĄ Z BLACHY OŁOWIANEJ:
gr. 1,4mmPb– w pom. nr1.1 Pracownia CT, 2szt.

UWAGA

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TOLERANCJĘ
WYMIAROWĄ W PROJEKCIE
2. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE.
3. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
4. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME
NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ PRZEZ INWESTORA NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH
PRÓBEK LUB WZORÓW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	TYP POSADZKI	POW. (M2)
1.1	PRACOWNIA TK	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA	22,1
1.2	STEROWNIA TK	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA	11,2
1.3	POKÓJ OPISÓW	WYKŁADZINA ISTNIEJĄCA	10,3
1.4	POM. PRZYGOTO. PACJENTA	WYKŁADZINA PCV	16,2
1.5	WENTYLATOROWNIA ISTN.	POSADZKA ISTNIEJĄCA	22,3

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH

Obiekt:	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii				
Adres:	26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5				
Opracowanie:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej na potrzeby pracowni CT				
Treść:	RZUT PARTERU – LOKALIZACJA FUNDAMENTU POD TOMOGRAF				
(stadium):	Projekt budowlano-wykonawczy				
Data:	06.2011	Nr zlecenia		Nr uprawnień	Podpis: Skala
Projektował:	dr inż. Kazimierz Sokołowski		KL-01/92		1:50
Opracował:	dr inż. Kazimierz Sokołowski		KL-01/92		Nr rys.
Dyrektor Biura Projektów	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		K-1