

Nadproża - okienne żelbetowe wylwane wg. obliczeń statycznych. Nadproże drzwiowe o rozp. do 1,20 przesklepić Klejnem pojedynczym.

Klatki schodowe - żelbetowe wylwane płytowe oparte na belkach spocznikowych.

Słupy - żelbetowe wylwane.

Ławy fundamentowe - żelbetowe wylwane zbrojone podłużnie po C - 3 \emptyset 15,0 górą i dołem. Strzemięna A - \emptyset 6 co 30 cm.

Stopy fundamentowe - żelbetowe wylwane.

Beton - w elementach konstrukcyjnych marki "170".

Stal w elementach żelbetowych o $Q_r = 3600$ at St 50 B "C" oraz $Q_r 2500$ at St 0 - "A".

Obciążenie - stałe i użytkowe określono zgodnie z normą PN-60/B-02009.

Warunki gruntowe - określono wg danych gruntowych wykonanych przez "Geoprojekt" w Warszawie dla budynków P.S. Psychiatrycznego w Morawicy k/Kielc w roku 1961.

Przy posadowieniu budynku na głębokości 1,0 - 2,0 m od powierzchni terenu naprężenia dopuszczalne na grunt można przyjąć równe 2,0 kg/cm² zalegające grunty z gliny, iły oraz rumorz wapienny. Przy wykonywaniu wierceń w obrębie posadowienia budynku na wodę gruntową nie natrafiono.