

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Kosztorysy różne Trybex Jacek Trybuchowicz

Obiekt : Kosztorysy Gmina Mroczka

Remont dachu budynku usługowego w Mroczy Pl. 1 Maja 9

Inwestor : Gmina Mroczka

Adres : 89-115 Mroczka Pl. 1 Maja 20

Jednostka autorska : TRYBEX Jacek Trybuchowicz

Opracował : mgr inż. Jacek Trybuchowicz

Data : 30.06.2021

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa : Kosztorysy różne Trybex Jacek Trybuchowicz

Obiekt : Kosztorysy Gmina Mrocza

Remont dachu budynku usługowego w Mroczy Pl. 1 Maja 9

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Mrocza

Adres : 89-115 Mrocza Pl. 1 Maja 20

Wartość kosztorysowa robót :	42 611,91 zł
Podatek VAT 23 % :	9 800,74 zł
Wartość robót ogółem :	52 412,65 zł

Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych 65/100

Podstawa wyceny : Zlecenie

Poziom cen : 2021

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : 22,00 zł/ r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : 5,00 %

Narzut kosztów pośrednich Kp : 65,00 % od Robocizny [Kp_R] + 65,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : 15,00 % od (R + Kp_R) + 15,00 % od (S + Kp_S)

Jednostka autorska : TRYBEX Jacek Trybuchowicz

Opracował : mgr inż. Jacek Trybuchowicz

Data : 30.06.2021

mgr inż. Jacek Trybuchowicz
upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń i projektowania w zakresie
ograniczonym w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej
nr ewd. LAN- 8345/1502/90
WOIB nr ewd. WKP/BO/5270/01

Remont dachu budynku usługowego w Mroczy Pl. 1 Maja 9

Budowa: Kosztorysy różne Trybex Jacek Trybuchowicz
Obiekt: Kosztorysy Gmina Mrocza

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I DACH A-remont dachu budynku			
I.A Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0535-04 wyd.III 1999 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	12,880	m
	$9.7 + 3.18 =$	12,880	
	Razem =	12,880	m
2	KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	44,000	m
	$11 * 4 =$	44,000	
	Razem =	44,000	m
3	KNR 4-01 0535-08 wyd.III 1999 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	17,820	m2
	$0.5 * (13.1 + 16.4 + 6.14) =$	17,820	
	Razem =	17,820	m2
4	KNR 0-22 0528-01 wyd.I 2000 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	215,848	m2
	$6.4 * (12.82 + 9.72) * 0.5 =$	72,128	
	$2.5 * 5.8 * 0.5 * 2 =$	14,500	
	$5.8 * 2.5 * 0.5 =$	7,250	
	$(16.26 + 9.72) * 0.5 * 6.7 =$	87,033	
	$(8.2 + 3.18) * 0.5 * 6.14 =$	34,937	
	Razem =	215,848	m2
I.B Odtworzenie naprawa kominów.			
5	KNR 401-0310-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu wapna suchogaszzonego (WSPÓLCZYNNIK KORYGUJĄCY-0,5, ZAŁOŻENIE 50% OBJĘTOŚCI KOMINÓW)	1,312	m3
	1: $1.35 * 0.5 * 1.0 =$	0,675	
	2: $1.0 * 0.5 * 1.0 =$	0,500	
	3: $1.27 * 0.42 * 1.1 =$	0,587	
	4: $0.7 * 0.4 * 0.9 =$	0,252	
	5: $0.41 * 0.41 * 1.1 =$	0,185	
	6: $0.7 * 0.55 * 1.1 =$	0,424	
	Razem =	2,623	
	Współcz. =	* 0,50000	
	Ogółem =	1,312	m3
6	KNR 401-0310-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] KOMIN 1D Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu wapna suchogaszzonego. RÓWNOLEGLE MONTAŻ KLAMER WŁAZOWYCH	2,542	m3
	$1.0 * 0.82 * 3.1 =$	2,542	
	Razem =	2,542	m3
7	KNR 401-0710-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	16,952	m2
	1: $2 * (1.35 + 0.5) * 1.0 =$	3,700	
	2: $2 * (1.0 + 0.5) * 1.0 =$	3,000	
	3: $2 * (1.27 + 0.42) * 1.1 =$	3,718	
	4: $2 * (0.7 + 0.4) * 0.9 =$	1,980	
	5: $2 * (0.41 + 0.41) * 1.1 =$	1,804	
	6: $2 * (0.7 + 0.55) * 1.1 =$	2,750	
	Razem =	16,952	m2

Remont dachu budynku usługowego w Mroczy Pl. 1 Maja 9

Budowa : Kosztorysy różne Trybex Jacek Trybuchowicz
 Obiekt : Kosztorysy Gmina Mroczy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

I DACH A-remont dachu budynku

42 611,91

I.A Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2 426,88

1	KNR 4-01 0535-04 wyd.III 1999 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	12,880 m			6,27	80,76
				$9.7 + 3.18 =$	12,880	
				Razem =	12,880 m	
2	KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	44,000 m			4,59	201,96
				$11 * 4 =$	44,000	
				Razem =	44,000 m	
3	KNR 4-01 0535-08 wyd.III 1999 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	17,820 m ²			12,52	223,11
				$0.5 * (13.1 + 16.4 + 6.14) =$	17,820	
				Razem =	17,820 m ²	
4	KNR 0-22 0528-01 wyd.I 2000 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	215,848 m ²			8,90	1 921,05
				$6.4 * (12.82 + 9.72) * 0.5 =$	72,128	
				$2.5 * 5.8 * 0.5 * 2 =$	14,500	
				$5.8 * 2.5 * 0.5 =$	7,250	
				$(16.26 + 9.72) * 0.5 * 6.7 =$	87,033	
				$(8.2 + 3.18) * 0.5 * 6.14 =$	34,937	
				Razem =	215,848 m ²	

I.B Odtworzenie naprawa kominów.

7 042,17

5	KNR 401-0310-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m ³ , przy użyciu wapna suchogaszzonego (WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY-0,5, ZAŁOŻENIE 50% OBJĘTOŚCI KOMINÓW)	2,623 m ³	0,50000		1 525,88	2 001,19
	1:			$1.35 * 0.5 * 1.0 =$	0,675	
	2:			$1.0 * 0.5 * 1.0 =$	0,500	
	3:			$1.27 * 0.42 * 1.1 =$	0,587	
	4:			$0.7 * 0.4 * 0.9 =$	0,252	
	5:			$0.41 * 0.41 * 1.1 =$	0,185	
	6:			$0.7 * 0.55 * 1.1 =$	0,424	
				Razem =	2,623 m ³	
6	KNR 401-0310-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] KOMIN 1D Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m ³ , przy użyciu wapna suchogaszzonego. RÓWNOLEGLE MONTAŻ KLAMER WŁAZOWYCH	2,542 m ³			1 525,88	3 878,79
				$1.0 * 0.82 * 3.1 =$	2,542	
				Razem =	2,542 m ³	
7	KNR 401-0710-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kategorii II, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m ² , przy użyciu wapna such.	16,952 m ²			50,76	860,48

Remont dachu budynku usługowego w Mroczy Pl. 1 Maja 9

- I. DACH A-remont dachu budynku
- I.E. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót						42 611,91
Podatek VAT 23 % :						9 800,74
Wartość robót ogółem :						52 412,65

Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych 65/100

--- Koniec wydruku ---

mgr inż. Jacek Trybuchowicz
upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń i projektowania w zakresie
ograniczonym w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
nr ewid. JAW- 8345/1502/90
WOIB nr ewid. WKP/BO/5270/01