

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace gwarancyjne
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 24/1
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Wedeman (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2023-06-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-06-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03 Kuchnia Korytarz	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10,80 3,3	m ²		
			m ²	10,800	
			m ²	3,300	
				RAZEM	14,100
2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1	m ²		
			m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1	m ²		
			m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
4	KNR 0-12 1118-03 Kuchnia Korytarz	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10,80 3,3	m ²		
			m ²	10,800	
			m ²	3,300	
				RAZEM	14,100
5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją poz.5	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000