

Kosztorys ofertowy

Nazwa: **Plac zabaw**
Budowa: **Utworzenie placu zabaw w Rudołowicach**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty ogólnobudowlane**
Lokalizacja: **Rudołowice dz. nr 475**
Zamawiający: **Gmina Roźwienica Roźwienica 1 37-565 Roźwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Plac zabaw w Rudołowicach składający się z zestawu zabawowego metalowego, huśtawki podwójnej metalowej, zjazd linowy o konstrukcji metalowej, karuzela tarczowa z siedziskami.

Plac zabaw należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. Wszystkie urządzenia mocowane będą w stopach fundamentowych betonowych. Konstrukcja urządzeń metalowa. nawierzchnia amortyzująca - trawa. Urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176:1-2009

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Plac zabaw				
1	Rozdział	Utworzenie placu zabaw w Rudołowicach				
1.1	Element	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - karuzela tarczowa z siedziskiem				
1.1.1	KNR 401/103/2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² , głębokość 1,5 m, grunt kategorii III	m3	1,000		
1.1.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,275		
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskiem konstrukcja metalowa, siedzisk o z HDPE.	kpl	1,000		
1.2	Element	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zjazd linowy o konstrukcji metalowej				
1.2.1	KNR 401/103/2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² , głębokość 1,5 m, grunt kategorii III	m3	0,275		
1.2.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,275		
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zjazdu linowego o konstrukcji metalowej	kpl	1,000		
1.3	Element	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna metalowa				
1.3.1	KNR 401/103/2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² , głębokość 1,5 m, grunt kategorii III	m3	0,227		
1.3.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,275		
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl	1,000		
1.4	Element	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej				
1.4.1	KNR 401/103/2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² , głębokość 1,5 m, grunt kategorii III	m3	0,275		
1.4.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,275		
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego o konstrukcji metalowej	kpl	1,000		