

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie –tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

Wymiana stolarki drzwiowej, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana istniejącej podbitki na nową wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi, wymiana instalacji odgromowej z dostosowaniem do nowych przepisów zgodnie z decyzją na pozwolenie na budowę nr 181/2024 z dnia 14.05.2024r. oraz pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN.I.5142.136.2024 z dnia 02.04.2024r.

NINIEJSZE ZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/3427/PolskiLad oraz NR Edycja 2 RPOZ/2023/2175/PolskiLad

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

W przedmiarach brak jest pozycji dotyczącej wymiany podbitki i orynnowania. Czy należy obydwie te czynności w kalkulować w przygotowanie oferty?

Odpowiedź:

W przygotowaniu oferty należy uwzględnić obie te pozycje. W przedmiarze została uwzględniona wymiana rynien. Przekroje rynien i rur należy zweryfikować w trakcie prowadzenia prac.

				RAZEM	11,000
1.3	TZKNBK 23 0103-03	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej rynny półokrągłe Fi 18 cm - tytan-cynk	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
1.4	TZKNBK 23 0104-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej rury okrągłe Fi 15 cm - tytan-cynk	m		
		77	m	77,000	
				RAZEM	77,000

Pytanie 2:

Jeżeli w zakres zadania wchodzi wymiana istniejącej podbitki na nową, prosimy o informację z czego ma być wykonana podbitka i jaka ma być jej szerokość.

Odpowiedź:

W zakresie prac należy uwzględnić wymianę istniejącej podbitki na drewnianą o szerokości dostosowanej do istniejącej szerokości okapów oraz elementów okapów jaskółek.

Pytanie 3:

Jeżeli w zakres zadania wchodzi również wymiana orynnowania i rur spustowych, prosimy o podanie średnic rur spustowych i rynien dachowych, jakie mają być zastosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w/w dane w przedmiarze :

				RAZEM	77,000
1.3	TZKNBK 23 0103-03	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej rynnny półokrągłe Fi 18 cm - tytan-cynk	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
1.4	TZKNBK 23 0104-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej rury okrągłe Fi 15 cm - tytan-cynk	m		
		77	m	77,000	
				RAZEM	77,000

Pytanie 4:

W pozycji 29 przedmiarów z zadania 1 i 2 widnieje " dostawa parapetów drewnianych zgodnie z projektem". Prosimy o udostępnienie projektu parapetów drewnianych, jakie mają być przyjęte do wyceny.

Odpowiedź:

W projekcie jak i w programie prac konserwatorskich wydano zalecenie informujące iż okna należy wymienić wraz z parapetami . Wymiary parapetów należy zweryfikować na budowie z uwagi na różne wymiary otworów montażowych oraz głębokości osadzenia okien . Zaleca się by przedmiotowe parapety były wykonane z drewna dębowego (lub innego twardego, krajowego) gr 4 - 5 cm, impregnowanego .

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż **terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.**

Termin składania ofert: **11.06.2024r.** godz. **09:00**, otwarcie ofert **11.06.2024r.** godz. **09:20**.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert tj. do **10.07.2024r.**

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)