
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GŁÓWNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PICHOROWICACH
ADRES INWESTYCJI : Dz nr 212/2, 211/5 AM-1 PICHOROWICE 31, gm. UDANIN, powiat średzki
INWESTOR : GMINA UDANIN
ADRES INWESTORA : Udanin 26, 55-340 Udanin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Łukasz Kłosiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. IWONA ŻUK
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GŁÓWNEJ					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	14.91*11.89	m ²	177.280	
		-10.54*9.14-1.32*9.22-2.97*2.34	m ²	-115.456	
				RAZEM	61.824
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.1	0819-05	10.54*9.14+1.32*9.22	m ²	108.506	
				RAZEM	108.506
3	kalk. własna	Utylizacja odpadów z rozbiórek	m ³		
d.1		poz.1*0.015	m ³	0.927	
		poz.2*0.010	m ³	1.085	
				RAZEM	2.012
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-02	zatarte na gładko	m ²	177.280	
		14.91*11.89			
				RAZEM	177.280
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	177.280	
		14.91*11.89			
				RAZEM	177.280
6	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na za-	m ²		
d.1	1111-07	prawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
	analogia	90.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za-	m ²		
d.1	1111-07	prawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
	analogia	90.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm w podłodze	m ²		
d.1	0211-01	0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
9	KNR-W 2-02	Wyprofilowanie progu drzwi zewnętrznych 1,3x0,5 m, na wysokości 0-5cm	m ²		
d.1	1111-07	(bez kafelek)	m ²		
	analogia	0.70	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
10	KNR 4-01	Wymiana cokolików z jednego rzędu płytek gresowych o wymiarach 7,2x60 cm	m		
d.1	0812-02	14.91*2+11.89*2	m	53.600	
	analogia				
				RAZEM	53.600
11	kalkulacja	Wymiana cokolików z jednego rzędu płytek gresowych o wymiarach 7,2x60 cm	szt		
d.1	własna		szt		
	zakup pły-	90.0	szt	90.000	
	tek				
				RAZEM	90.000
12	kalk. własna	Akrylowanie oraz malowanie styku cokolika ze ścianą	m		
d.1		14.91*2+11.89*2	m	53.600	
				RAZEM	53.600