

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana
Inwestycja Remont sanitariatów CUW
Parter

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: CUW Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:
Sprawdził:
Data opracowania: 14.11.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA 2			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,8*2,5	m2 m2	7,000	7,000
1.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (2,8+2,5+2,8+2,5)*2	m2 m2	21,200	21,200
1.1.3	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie cianki pełnej o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3*(2,5+1,2)	m2 m2	11,100	11,100
1.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 7*0,05+21,2*0,05+11,1*0,15	m3 m3	3,075	3,075
1.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 7*0,05+21,2*0,05+11,1*0,15	m3 m3	3,075	3,075
1.1.6	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 7*0,05+21,2*0,05+11,1*0,15	m3 m3	3,075	3,075
1.1.7	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/4 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej - wykucie drzwi 12	m m	12,000	12,000
1.2		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
1.2.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie cian płytkami 29	m2 m2	29,000	29,000
1.2.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,8*2,5	m2 m2	7,000	7,000
1.2.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 7	m2 m2	7,000	7,000
1.2.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych. 7	m2 m2	7,000	7,000
1.2.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podł o y gipsowych farb emulsyjn "Polinit". 7	m2 m2	7,000	7,000
1.2.6	kalkulacja własna	Zabudowa rur kanalizacyjnych 6	m2 m2	6,000	6,000
1.2.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp o wietleniowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.8	kalkulacja własna	Wymiana muszli ust powej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.9	kalkulacja własna	Monta pisuaru wraz z podł czeniem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.10	kalkulacja własna	Zlew gł boki z ociekaczem i bateria umywalkowa z wyci gan wylewk wysoka do tego szafka otwierana dwudrzwiowa zamykana na klucz 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.11	kalkulacja własna	dostawa lustra 70x90 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.12	kalkulacja własna	Dostawa i monta podgrzewacza przepływowego 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.13	kalkulacja własna	dozownik mydła w płynie MERIDA TOP MAXI, pojemno zbiornika 800 ml, tworzywo ABS, biały, okienko szare 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.14	kalkulacja własna	pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MINI, tworzywo ABS, biały, okienko szare 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.15	kalkulacja własna	Kosz otwarty wisz cy MERIDA TOP, pojemno 40 litrów, tworzywo ABS, biały, kołnier szary 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.16	kalkulacja własna	Pojemnik na pojedyncze r czniki papierowe MERIDA TOP MINI, tworzywo ABS, biały, okienko szare	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
1.2.17	kalkulacja własna	Suszarka do r k MERIDA JUNIOR PLUS, tworzywo ABS, biała 1	kpl. kpl.	1,000	1,000