
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8
Nowy kod

Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w m. Sobczyce - wykonanie zjazdów bitumicznych
uzupełnienie etapu III

ADRES INWESTYCJI: Sobczyce

NAZWA INWESTORA: Powiat Głogowski

ADRES INWESTORA: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 2024-05-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-05-17

Data zatwierdzenia

Sobczyce wykonanie zjazdów bitumicznych

Sobczyce wykonanie zjazdów bitumicznych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Sobczyce wykonanie zjazdów bitumicznych					
1		Roboty rozbiórkowe - poszerzenie do 5,5 m			
1	KNR 2-01 0207-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.2 * 0,35	m3	158,200	
				RAZEM	158,200
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		452	m2	452,000	
				RAZEM	452,000
2		Roboty konstrukcyjne			
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		452,000 * 0,99	m2	447,480	
				RAZEM	447,480
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.3	m2	447,480	
				RAZEM	447,480
3		Roboty bitumiczne			
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.4	m2	447,480	
				RAZEM	447,480
6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		poz.5	m2	447,480	
				RAZEM	447,480
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.5 * 0,99	m2	443,005	
				RAZEM	443,005
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.7	m2	443,005	
				RAZEM	443,005
4		Wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m oraz wyprofilowanie tłuczni za zjazdami			
4.1		Roboty ziemne			
9	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
10	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
		poz.9 * 0,1	m3	23,500	
				RAZEM	23,500
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.9	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
4.2		Wykonanie poboczy oraz profilacji tłuczniem za zjazdami			
12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.9	m2	235,000	

Sobczyce wykonanie zjazdów bitumicznych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	235,000